

იხის რ-ნი, კარკეთილი 3, ნაკ. №028/014 შ.პ.ს. „გარკეთილი 777“ ს/ჯ №5097

დ/ს საკაბლო ქსელის და ავრცევის კვანძების მოწყობა
Устройство п/в кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / Основание: **CNS-08/4109/15**; პრ. №NS-590

სარეკ. №00261

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოუყოლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეული Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯი Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)	მათ შორის В том числе	
					ზედ. ხარჯი Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები						
1	ასფალტბეტონის საფარის აწრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	0.80			
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამონში ხელოთ კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	23.30			
3	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამონის ჩაყრა თხროლში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	18.60			
4	სამშ ნაგვის და ყამონის დატვირთი ავტომცლელზე ხელოთ, ზარუკა სთროიტელნო მუსორა ი целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	20.00			
5	სამშ ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	20.00			
6	ინერტული მასალეების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ ზარუკა ინერტных материалов вручную	ტ / ტ	15.00			
7	ინერტული მასალეების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	15.00			
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (შლაში) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	4.70			
7.2	ლორღი 0-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	3.20			
7.3	ქვიშა-ხრემოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / მ ³	1.60			
სულ / Всего I						
II. საშენობლო სამუშაოები						
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	67.00			
9	3კვ/მ-მდე წონით კაბელოს ჩადება თხროლში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	71.00			
10	3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცვ მცლში Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	22.00			

1	3	4	5	6	7	8	9
11	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რზეტ არხში Проведение кабелявсесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	6.00				
12	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	5.00				
13	პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	16.00				
14	კაბელის დამცავი ხუნის მონტაჟი/монтаж короба	მ / მ	2.00				
15	ბოლოქურთოს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	2.00				
16	დამ კაბელის ბოლ.გაფეხება/დამ.მ. 16-70მმ2 Разделка н/в кабеля	ც / შტ	2.00				
17	კაბელების ძარღვების მიერთება მომკერებთან 25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / შტ	8.00				
18	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის(სტ -11/3)Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст. №11/3	ც/шт	1.00				
19	0.4კვ დენის ტრის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / შტ	3.00				
20	საკაბულო მილჩელოს მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	1.00				
21	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	3.00				
	სულ / Всего II						
	III.შეასაწმობი / МАТЕРИАЛЫ						
22	მცველი ПН2-250/125А Предохранитель	ც / შტ	3.00				
	სულ / Всего III	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ღარი/ლარი					
*	ბაშთხალისიწონისგამოი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					


შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს შევსება სავალდებულოა


Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно


Нач. службы развития и инвестиции

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.







А.Ильчук

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили