

ქ. თბილისი, ჩაილურის ქ. №36, შ.პ.ს. „საზრგმა“ ს/ჯ.№0051

დ/მ საკაბლო ქსელის და აღრიცხვის კაბელების მოწყობა  
Устройство и/в кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / Основание: **CNS-08/4074/15**; კრ.№NS-605

სარეგ. №00265

№	სამუშაოების და დახაზვების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გ.ბ.ს. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	გაზრდილი ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	სახარჯ. დირექტულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)	
							ზედ-ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. საშენობლო სამუშაოები</b>								
1	ასფალტბეტონის საფარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	4.00					
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის, ფანჯრა ბუდე კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	23.00					
3	ლორდის, ქვამ-ბრემის ან III ჯგუფის ფანჯრის ჩაჭრა თხრადმი ხელით. დატყვით Засыпка шельня, гравий или грунта III группы в траншею. вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	17.50					
4	სამშ. ნაგვის და ფანჯრის დატვირთვით ავტომანქანაზე ხელით. Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	52.00					
5	სამშ. ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	52.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	36.00					
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	36.00					
7.1	გაურთიერებე ქვიმა (ლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	5.50					
7.2	ლორდი 0-40მმ ფრაქციის Шельня с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	3.00					
7.3	ქვიმა-ბრემიანი ნარკვი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шельняная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	13.50					
<b>სულ / Всего I</b>								
<b>II. საშენობლო სამუშაოები</b>								
8	საწილის მოწოდება 1-2 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	87.00					



1	3	4	5	6	7	8	9
31	0.4 კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей სულ / Всего II	ც / шт	12.00				
	<b>შენიშვნები / МАТЕРИАЛЫ CNS-08/407/15; pr.#NS-605</b>						
32	მცველი PH2-250/200A Предохранитель	ც / шт	3.00				
33	მცველი PH2-250/160A Предохранитель	ც / шт	3.00				
34	მცველი PH2-100/63A Предохранитель	ც / шт	6.00				
35	მილუელი BW-32 პოტრუბი	ც / шт	5.00				
36	მილუელი BW-40 მმ პოტრუბი	ც / шт	1.00				
37	მილუელი BW-50 მმ პოტრუბი	ც / шт	2.00				
38	ზოლივანი ფოლადი 25X5მმ Полосовая сталь	მ / მ	30.00				
	სულ / Всего III	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ღარი/ლარი					
*	გაუმჯობესების ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	ღ.პ.ბ. / И.П.С. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					




შენიშვნა: \* გაუმჯობესების ხარჯების ვილის შესება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы развития и инвестиции

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

 А.Ильчук  
 М. Георгадзе  
 Ж. Джоджишвили