

თოჯინბის რ-ბი, 9 მარტის ხაზ. ბაღის მიმდებარედ შ.პ.ს „დექისი“, ს/ჯ №4549  
 ვ/მ საკაბელო ქსელის და ადრესების კვანძების მოწყობა  
 Устройство в/в кабельной сети и узлов учёта.

საფურცელი / Основание: 1 CNS-10/4936/15; კრ. № NS-705

სარგ. №00308




| №  | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება<br>Названия работ и затрат, названия оборудования                                 | ვანფ. ერთეულ<br>Единица измерения | რაოდენობა<br>К-во | სახარჯ. დონორულება მიმდინარე დონებზე<br>(ლარი ღირს-ის გარეშე)<br>Сметная стоимость на текущем уровне (лари бэз НДС) |                  |                          |   |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|---|------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|
|  |  |                                   |                   | განხორციელ.<br>ერთეული<br>Единица<br>измерения  | Σ<br>(ლარი/ლარი) | ვთო ზონის<br>В том числе |   | მომგობა<br>პროფიტი<br>(ლარი/ლარი) |  |
|  |  |                                   |                   | 6   | 7                | 8                        | 9 |                                   |  |
| 1  | 3  | 4                                 | 5                 | 6   | 7                | 8                        | 9 |                                   |  |
| <b>I. საფუძვალზე საფუძვალზე სტიქიური რაობა</b>   |  |                                   |                   |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 1  | ასფალტბეტონის საფარის აგება Снятие асфальтового покрытия   | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 2.00              |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 2  | ქაფბეტონის აგება / Снятие булыжника  | მ <sup>2</sup> / მ <sup>2</sup>   | 26.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 3  | თხრ დამუშ III ჯგუფის. ამოღება ხელო კამ-თერს Обработка транш в целин грунте III группы в ручную для кабели  | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 51.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 4  | ლორდის, ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ამოღება ჩაყრა თხრებში ხელო, დატყვევით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 39.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 5  | სამხ ნაგვის და ვამბრის დატყვევით ვებრძვლებზე ხელო, ზაგრაჟა სტიქიური მუსორა и целин грунта на самосвал вручную  | ტ / ტ                             | 65.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 6  | სამხ ნაგვის გატყვა Вынос строительного мусора  | ტ / ტ                             | 65.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 7  | ინერტული მასალების დატყვევით ვებრძვ. ხელო ზაგრაჟა ინერტის მასალების вручную  | ტ / ტ                             | 51.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 8  | ინერტული მასალების მუშობილდა ზავოჟა ინერტის მასალების на   | ტ / ტ                             | 51.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 8.1  | გაურთევხავი ქვიშა (ლამბ) Песок немыйтый  | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 12.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 8.2  | ლორდი 0-40მ ფრაქციის Шებენ с фракцией 0-40мм   | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 1.00              |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 8.3  | ქვიშა-ბრების ნარევი (არა უბრძვ 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)  | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 18.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 9  | ინერტის ფუნდამენტის მოწყობა მასალის გათვალისწინებით Устройство фундамента  | მ <sup>3</sup>                    | 3.00              |   |                  |                          |   |                                   |  |
| <b>სულ / Всего</b>                               |  |                                   |                   |   |                  |                          |   |                                   |  |
| <b>II. საფუძვალზე საფუძვალზე მონტაჟური რაობა</b> |  |                                   |                   |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 10   | საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля   | მ / მ                             | 174.00            |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 11   | ჯლასტვისის მიღის ჩაყრა თხრებში Укладка пласт. трубы в траншею  | მ / მ                             | 20.00             |   |                  |                          |   |                                   |  |
| 12   | 3კვ/მ-დღე წონით კაბელის ჩადება თხრებში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м   | მ / მ                             | 184.00            |   |                  |                          |   |                                   |  |

|    |  |  |           |        |   |   |   |   |
|----|--|--|-----------|--------|---|---|---|---|
| 1  |  | 3  | 4         | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 3ვრ/ბ-მდე წინით კაბ.გატარ.დამცვე მილიონი     | Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе                      | ა/მ       | 57.00  |   |   |   |   |
| 14 | 3ვრ/ბ-მდე წინით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში          | Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале                          | ა/მ       | 10.00  |   |   |   |   |
| 15 | 1-2 კბურლის დაფარვა დამცვეი ლენტით           | Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей                                     | ა/მ       | 174.00 |   |   |   |   |
| 16 | КСО-3xx ტიპის უჯ(დაბერიონგ ამოძიონგ) მიწბუჯო | Монтаж яч типа КСО-3xx (Нагр выкл)                                       | გ/шт      | 1.00   |   |   |   |   |
| 17 | 10(6)კვ მცვერების მიწბუჯო                    | Монтаж 10(6)кВ предохранителей   | გ/шт      | 6.00   |   |   |   |   |
| 18 | ბოლოქურის მიწბუჯო(ს/მ)                       | Монтаж концевой муфты (с/м)  | გ/шт      | 2.00   |   |   |   |   |
| 19 | მძ კბურლის ბოლ გაუცკვცე/დამკუმ               | 16-70082 Разделка кабеля в/н   | გ/шт      | 2.00   |   |   |   |   |
| 20 | კბურლის მარდკვების მიერთება                  | 25-70082 / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2                    | გ/шт      | 6.00   |   |   |   |   |
| 21 | 6-10კვ დურის ტრ-ის მიწბუჯო                   | Монтаж 6-10кВ тр-ра тока   | გ/шт      | 2.00   |   |   |   |   |
| 22 | 10(6)კვ ძაბვის ტრ-ის მიწბუჯო                 | Монтаж 10(6)кВ тр-ра напряжения  | გ/шт      | 3.00   |   |   |   |   |
| 23 | 10(6)კვ მცვერების მიწბუჯო                    | Монтаж 10(6)кВ предохранителей   | გ/шт      | 3.00   |   |   |   |   |
| 24 | 0.4კვ-ამტ ამოძიონგ მიწბუჯო                   | Монтаж 0.4кВ авт выкл  | გ/шт      | 1.00   |   |   |   |   |
| 25 | მიწბუჯო 1ადგ 3ვ აღრიცხვის ყუთის              | Монтаж ящик счётчиков прямого включения для одного трёхфазного счётчика. | ც/шт      | 1.00   |   |   |   |   |
|    |  | სულ / Всего II   |           |        |   |   |   |   |
|    |  | <b>შაბაკაზაო / МАТЕРИАЛЫ</b>   |           |        |   |   |   |   |
| 26 | ამოძიონგელი ავტომატური 3x4x                  | Авт. Выключатель   | გ/шт      | 1.00   |   |   |   |   |
| 27 | მცველი                                       | ПКН 001-10 У3 Предохранитель   | გ/шт      | 3.00   |   |   |   |   |
|    |  | სულ / Всего III  | დარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    |  | სულ / Всего I+II+III   | დარი/ლარი |        |   |   |   |   |
| *  | გაუთვალისწინებელი ხარჯავაი                   | 0 ხარჯავაი / Непредусмотренные расходы 3%                                | დარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    |  | სულ / Всего  | დარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    |  | დ.რ.მ. / Н.Д.С. 18%  | დარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    |  | სულ / Всего  | დარი/ლარი |        |   |   |   |   |

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯავის ველის შევება სავალდებულოა  
 Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы развития и инвестиции  
 Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

 / А.Ильчук  
 / М. Георгадзе  
 / Ж. Джорджишвили