

დ/მ საკაბელო ქსელის და კსქ-ის მონტაჟი ადრინცხვის კვანძების მოწყობა  
Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта Монтаж КТП

საფუძველი / Основание: **CNS-12/6298/15**; აბ. N: NS-873; 874; 875; 876

საბიჯი: N:0004

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	კაბ.ს. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	საბროექტო მონაცემებით по проект. данным	გაზომილ. ერთეული Единица измерения	საბიჯი-დირექტორის მიხედვით დონის (ლარი და ვ.ე.ს. გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)	მთ. შორის В том числе	
							ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	თბილისში III კლასის, ყაბიძის ხეობის კაბელების მოწყობის ტრანში группы в ручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	3.00					
2	ლორეს, ქვამბრეშის ან III კლასის ყაბიძის ხეობის ტრანში, დატვირთვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	3.16					
3	სამშ. ხაჯის და ყაბიძის დატვირთვით ავტომატურად ხეობის, ზარუკის мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	3.00					
4	სამშ. ხაჯის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	3.00					
5	ინტერტული მასალების დატვირთვა ავტომატურად ხეობის ზარუკის инертных материалов в ручную	ტ / ტ	2.00					
6	ინტერტული მასალების შემოწვდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	2.00					
6.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	0.50					
6.2	ლორი 0-40მ ფრაქციის Шелень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	1.00					
7	ცემენტ-ქვიშის ხარვე მშრალი ანტი-პესოჩნა Цементно-песочная смесь	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	5.40					
8	ინტერტული ფუნდამენტის მოწყობა მასალის ფასების გათვალისწინებით Устройство фундамента	მ <sup>3</sup>	3.50					
	<b>ჯამ / Всего I</b>							
	<b>II. საბინაშენო სამუშაოები</b>							
9	საწილის მოწოდება 1-2 კაბელებისთვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	7.00					
10	3კმ/მ-მდე წინით კაბელის ჩადება თბილისში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	12.00					
11	3კმ/მ-მდე წინით კაბ. გატარ. დამცავ მარტივი Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	21.00					

№	3	4	5	6	7	8	9
1							
12	3 კვ/მ-მდე წინით კაბ.გაბ.ნაბეჭ. კაბები	Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	ø / მ	6.00			
13	ძლახუბასის მიღის ჩაწიქობა თბილისში	Укладка пласт. трубы в траншею	ø / მ	6.00			
14	მიღის მონტაჟი, კაბელებზე საზღვარ აქტივაციების ერთად	Монтаж трубы на стене (опоре)	ø / მ	6.00			
15	1-2 კაბელების დარღვევა დაზიანებული ლენტით	Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ø / მ	12.00			
16	მიჯობის მონტაჟი(ს/ნ)	Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00			
17	შუბ.კუთხის მონტაჟი, კაბ. 70მმ <sup>2</sup> -მდე	Монтаж соед муфты на сух кабеле 70мм <sup>2</sup>	ც / შტ	2.00			
18	მ/მ კაბელების ბოლო გაფრქვევა/დაბეჭ. 16-70მმ <sup>2</sup>	Разделка кабеля в/н	ც / შტ	6.00			
19	კაბელების ძარღვების მოშორება / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм <sup>2</sup>		ც / შტ	6.00			
20	კ.ს.ქ.-250 ვოლტი მონტაჟი(ტრ.ტრ.)	монтаж 1тр-ной КТП-250кВА (без трансф)	კ/შტ	1.00			
21	ტრ-ის მონტაჟი 1ტ-მდე /	Монтаж силового тр-ра до 1т	ს/შტ	1.00			
22	საპარატურა მონტაჟის მონტაჟი ძაბვის ტრ-ებზე	Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც / შტ	4.00			
23	10(6) კვ.მედიის მონტაჟი	Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც / შტ	3.00			
24	მიღის მონტაჟი ბეტონის ფუნდამენტის (ბატი) /	Монтаж труб	გ.მ./პ.მ	6.00			
25	ბადავი შემოღობვა/სეტჩაოე	ограждение (1.8მ*22მ)	ø / მ	22.00			
26	საუბრე ბოლო მონტაჟი ბეტონის ფუნდამენტზე	Монтаж труб Н=2.5м -шт18	ც / შტ	18.00			
27	შედულების სამუშაოები	Сварочные работы (სახლზე ხედი)	ტ / ტ	0.02			
28	მონტაჟი 1ადგ 3ვ აღრიცხვის ყუთის	Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст.№11/3	ც/შტ	1.00			
29	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი	Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / შტ	3.00			
30	მონტაჟი 3ადგ 1ვ აღრიცხვის ყუთის	Монтаж 3 местного 1 фазного ящика учета	ც/შტ	2.00			
31	მონტაჟი 2ადგ 1ვ აღრიცხვის ყუთის	Монтаж 2 местного 1 фазного ящика учета	ც / შტ	1.00			
32	საკაბელო მიჯობის მონტაჟი	Монтаж потрубок	ც / შტ	9.00			
33	ბოლო ფოტო მონტაჟი შედუღებული ბეტონის	Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	ø / მ	85.00			
34	დამიწების ღრის მონტაჟი /	Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	26.00			
35	0.4კვ მედიის მონტაჟი	Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	6.00			
36	11მ ფოლადის საფრენის მონტაჟი	Монтаж 11м стальной опоры	ც / შტ	18.00			
37	საფრენების ბოლის მონტაჟი	Монтаж ВЛ	მალა / პროლეტ	17.00			

