დოლიძის ქ.#11. კორპ.#1. შ.პ.ს. "ნიკორა ტრეიდი". ს/ჯ№ 0051 / Ул. Долидзе №11. корп.№1. ООО "Никора Треид". ТП№0051

0.4კვ საკაბელო ხაზისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა / Устроиство 0.4кВ КЛ и узла учёта

საფუძველი / Обоснование: NC-50/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა ობიექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დდგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	м3	0.80				
2	თხრილ. დამუშ. III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	м3	11.00				
3	ღორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	м3	8.60				
4	საშშ ნაგების და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	т	21.50				
6	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	т	21.50				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	т	17.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	т	17.00				
9	მილის დაფარვა ბეტონის ხსნარით Покрытие трубы бетонным раствором	м3	0.50				
10	გაუმტვერავი ქვიშა (შლამი) Песок немытый	м3	2.40				
11	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	м3	7.60				
12	ბეტონი Бетон	м3	0.50				
	სულ / Всего I						
	II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
13	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	м	40.00				
14	3კგ/მ-ადე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	м	42.00				
15	3კგ/მ-ადე წონით კაბ.გაკარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	м	10.00				
16	3კგ/მ-ადე წონით კაბ.გაკ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеляевсом до 3кг/м в ж/бет канале	м	6.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
17	3,კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	м	12.00				
18	0.4,კვ სახაზო პანელის. მონტაჟი (ЩО) Монтаж 0.4кВ лин. панели.	шт.	1.00				
19	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	шт.	1.00				
20	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის (სტ#11-3) Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, (ст#11-3)	шт.	1.00				
21	0.4,კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	шт.	6.00				
22	ბოლოჭედის მონტაჟი(დ/ძ) Монтаж концевой муфты (н/н)	шт.	6.00				
24	მილის მონტ. მიწის ან სხვა ზედაპირზე კაბელისთვის (ბეტონზე) Монтаж труб над землой или (над.бетоном) для кабеля	м	10.00				
25	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	м	20.00				
26	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	шт.	4.00				
27	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	шт.	4.00				
28	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	м	9.00				
29	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2 / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	шт.	24.00				
30	საბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	шт	4.00				
31	0.4,კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	шт	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/Лари					
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
32	ზოლოვანი ფოლადი 25*5მმ Полосовая сталь 25Х5мм	м	20.00				
33	დამიწების ღერო D16 2.5მ Стержень заземления D16 2.5m	шт	4.00				
	სულ / Всего III	ლარი/Лари					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/Лари					
*	**გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%**	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					
	დ.ღ.გ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий — А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы — Н. Шошиташвили