



ს.ს. "თელასი"

ვაკის რ-ნი, რუსთაველის და გურამიშვილის ქუჩები

პროექტი № VV-18/16

ქ.ს. №3340-სა და ქ. ს. №3348-ს შორის

არსებული 6/10კვ ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა

ინჟ. ნ. თეთრაშვილი

M

სს "თელასი"	АО "ТЕЛАСИ"
	პროექტი № <u>VV-18/16</u> Проект № <u>VV-18/16</u>
<u>03 02</u> 20/16წ.რ	

თბილისი 2015

ფ	ფ.რ
1	3

განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავებულია 2016 წლის საინვესტიციო პროგრამის მიხედვით.

პროექტი ითვალისწინებს ქ.ს. №3340-სა და ქ.ს. №3348-ს შორის **NA2XSEY-6/10** კვ 1(3X120/16) კვეთის კაბელის ჩადებას.

საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად, კაბელი ჩადებულ იქნას მიწაში 0.7მ სიღრმეზე 0.1მ სისქის ფხვიერი მიწის (ან სილის) ფენაზე, ზემოდან იფარება იგივე ფენით და დანარჩენი მიწით. (გრუნტის შემთხვევაში),

ასფალტირებული ტროტუარზე გავლისას კაბელის საწოლი ეწყობა მიწით მინარევეების გარეშე (ან სილით) მხოლოდ ტრანშეა შეივსება ქვიშა-ხრეშის ნარევით.

კაბელიდან 0,25მ სიმაღლეზე კაბელი დაფარულ იქნას გამაფრთხილებელი ლენტით. მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას და მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში. მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას ტრანშეა ივსება ღორღით.

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს „ИУЭ“-ს ნორმების დაცვით.

სპეციფიკაცია

№	დასახელება	მარკა ან ტიპი ზომა	განზ. ერთ.	რაოდენობა	კოდი
1	კაბ. ძალოვანი ალუმ. ძარღვებით 1(3X120/16)	NA2XSEY-10	მ	508.0	100006338
2	ქურო საბოლოო	ПКBrO-3-10 70/120	ც	2	100008108
3	არმატურა დამამიწებელი	EAKT-1657	ც	2	100002940
4	მილი დამცავი სქელკედლა ≥ 6 მმ	ϕ100	მ	25.0	100004265
5	ლენტი გამაფრთხილებელი სიგანით 0,15 მ		მ	440.0	100006226

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს მოცულობა

№	დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ასფალტირებული ტროტუარის აყრა	მ ²	6.0
2	ფილებით მოპირკეთებული ტროტუარის აყრა	მ ²	-
3	ასფალტირებული ტროტუარის აღდგენა 2-3 სმ	მ ²	51.0
4	ასფალტირებული სავალი ნაწილის აღდგენა 9-10 სმ	მ ²	7.0
5	ტრანშეის გათხრა III კატეგორიის გრუნტში	მ ³	126.0
6	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის/სილით (ფხვ. გრუნტით)	მ/მ ³	440/31
7	დამცავი მილის ჩაღებვა	მ	25.0
8	კაბელის ჩადება ტრანშეაში	მ	467.0
9	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	27.0
10	კაბელის გატარება ქვესადგურში	მ	14.0
11	კაბელის დახურვა ლენტით	მ	440.0
12	გრუნტის უკან ჩაყრა	მ ³	68.0
13	ღორღის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ³	5.3
14	ქვიშა-ხრეშის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ³	22.5
15	ქვიშა-ხრეშით ასფალტირებული ტრ.-ის აყრა-აღდგენის სხვ. შევსება	მ ³	0.1
16	საწოლის მომზ. მიწით მინარ. გარეშე ან სილით	მ ³	31.0
17	გრუნტისა და ასფალტ. ნარჩენების გატანა	მ ³	36.0

პრ. №VV-18/16

ს.ქ. №3340-სა და ს.ქ. №3348-ს შორის ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა. განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაცია, ს.ს.ს. მოცულ.	ფურც. №	ფურც. რაოდ.
	2	3

