კეკელიძის ქ.#23. შ.პ.ს. "შორეთელი ჰოლდინგ გრუპ". ს/ჯ№ 4229 / Ул. Кекелидзе №34. ООО "Шоретели Голдинг Групп". ТП№4299

0.4კვ საკაბელო ხაზისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა / Устроиство 0.4кВ кабельной сети и узла учёта

საფუძველი / Обоснование: NS - 850

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ქვაფენილის აყრა / Снятие булижника	მ2 / м2	15.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	9.00				
3	ღორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / м3	7.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	19.50				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	19.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	15.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	15.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немытый	მ3 / м3	2.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	8.00				
	სულ / Всего I						
	II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
10	ბაწიღლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	24.00				
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	25.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დაცულ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	6.00				
13	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / м	6.00				
14	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	1.00				
15	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის (სტ#11-3) Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, (ст#11-3)	ც / шт	1.00				
16	0.4კვ ძაბვლების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	6.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/ძ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	2.00				
18	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	15.00				
19	დამიწების ღერის მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	3.00				
20	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2 / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт	8.00				
21	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	2.00				
	სულ / Всего II	**ლარი/Лари**					
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
22	ზოლოვანი ფოლადი 25X5მმ Полосовая сталь	მ / м	15.00				
23	ღერო დამიწების 2.5m Стержень заземления D16	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего III	**ლარი/Лари**					
	სულ / Всего I+II+III	**ლარი/Лари**					
*	**გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%**	**ლარი/Лари**					
	სულ / Всего	**ლარი/Лари**					
	დ.დ.გ. / Н.Д.С. 18%	**ლარი/Лари**					
	სულ / Всего	**ლარი/Лари**					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий — А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы — Н. Шошиташвили