

ერეკლე II მოედანი - ს/ჯ №7049 - 7099 / Площадь Ираклия II. - ТП№7049 - 7099  
 მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
 საფუძველი / Обоснование: VV - 2/16

№	სამუშაოების და დახარჯების დახატვების, მოწყობილობების დახატვების Названия работ и затрат, названия оборудования	გზ., ერთეული Единица измерения	გრძ. მტრის К-во по проекту	სმეტის Единица измерения	საბაზ. ღირებულება მიდობარე დონეზე (ლარი დღევანდელი)		სმეტის ღირებულება მიდობარე დონეზე (ლარი დღევანდელი)	
					Σ (ლარი/ლარი)	ბუღ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	ბუღ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	ბიუჯეტის პრიბილი (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>I. საფუძველი სამუშაოები</b>							
1	ასფალტის საფარის აგება	მ3	3.00					
2	თხრის დასაფარავი საფარი ცელინ გრუნტი III გრუნტი ვრუჩული	მ3	30.00					
3	ლორდის, ქვიშა-ბრუნის ან III კლასის ფილის ჩაყრა თხრის ხელო, დატვირთვით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3	25.00					
4	საშენი ნივთიერების დატვირთვა строительного мусора и целин грунта на самовал вручную	т	66.00					
5	საშენი ნივთიერების გატანა Вывоз строительного мусора	т	66.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა материалов вручную	т	48.00					
7	ინერტული მასალების შემოღობვა Завозка инертных материалов	т	48.00					
8	გაფრქვავი ქვიშა (შლაში) Песок немыйтый	მ3	5.00					
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 5-40мм	მ3	14.00					
10	ქვიშა-ბრუნის ნარევი (ან უმეტეს 80 მმ ფრაქციის) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3	11.00					
	<b>სულ / Всего I</b>							
	<b>II. საფუძველი სამუშაოები</b>							
11	საწილის მომზადება 1 კბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ	83.00					
12	3კვ/მ-მდე წიხით კბელის ჩადება თხრის ხელო Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ	88.00					
13	3კვ/მ-მდე წიხით კბ. გატანა Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ	22.00					
14	3კვ/მ-მდე წიხით კბ. გატანა Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ	6.00					


1	2	3	4	5	6	7	8
15	ძლაცხვასის ძილის ჩაწყობის თხრილში უკლადკა პლასტმასოვო ტრუბი ვ ტრანშეო	მ	22.00				
16	1-2 კბედას დაფრვა დამცავი ლენტაი H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	83.00				
17	ბოლოტორის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/м)	шт.	1.00				
18	ბურთაქურის მონტ. კაბ. 95-240mm2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240mm2	шт.	1.00				
19	კაბელების ძირღვების ძიებოება მომკერებოან 95-240mm2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	шт.	3.00				
	სულ / Всего II	ღარი/ღარი					
	სულ / Всего I+II	ღარი/ღარი					
*	გაუმჯავისუფინებოდი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ღარი					
	სულ / Всего	ღარი/ღარი					
	ღ.ბ. / И.Д.С. 18%	ღარი/ღარი					
	სულ / Всего	ღარი/ღარი					

შენიშვნა: \* გაუმჯავისუფინებოდი ხარჯების ველოს შუკება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

