

ქ/ს "სოლოლაკი" ფ#28 – ს/ჯ №3043 - 3044. სათათბის ქ. / ПС "Сололаки" ф№28 - ТП№7048. Ул. Асатиани
 მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: VV-5/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განხ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	საზარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ღარი დღგ-ს გარეშე)			
				სმეტის ვალუა Единица измерения	Σ (ღარი/ლარი)	В том числе ზედ.ზარჯ. Нак.расходы (ღარი/ლარი)	მოგება прибыль (ღარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. საშენობო სამუშაოები						
1	აფალტბეტონის საფარის აყრა. Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	10.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყმონში ხელით კბ-თვის. Обработка транш в целин грунте III группы. вручную для кабеля	მ3 / მ3	115.00				
3	ღორღის, ქვობ-ხრების ან III ჯგუფის ყმონის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня. гравий или грунта III группы в самм.ნაგვის და ყმონის დატვირთვ ავტომცლზე ხელით.	მ3 / მ3	94.00				
4	Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал	ტ / ტ	247.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა. Вынос строительного мусора	ტ / ტ	247.00				
6	ინერტული მასალის დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	192.00				
7	ინერტული მასალის შემოზიდვა. Завозка инертных материалов	ტ / ტ	192.00				
8	გაურეცხავი ქვობ (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	21.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	9.00				
10	ქვობ-ხრებში ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	85.00				
	სულ / Всего I						
	II. საშენობო სამუშაოები						
11	საწოლის მომზადება 2 კბელისათვის. Подготовка постели для 2 кабелей	მ / მ	350.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	360.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კბ გატარ. დამცვ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	60.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	60.00				
15	1-2 კაბელის დამკვრივებზე ლენტით H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	360.00				
16	შენიშნული ქურთის მონტაჟი და კაბელების (95-240მმ ² ჩათვლით) მონტაჟი შედარებითი მუფტის და კაბელის (95- 240მმ ² მათგან) მონტაჟი	ც / შტ	2.00				
	სულ / Всего II	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ღარი/ლარი					
*	გაუმჯობესების ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმჯობესების ხარჯების ვეცხება სავალდებულო
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий



Вед. Инженер-нач. группы