

ს/ჯ№3034 - 3035 / ТП№3034 - 3035

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VV-20/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეული Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проекту	სახარჯ. დირექტულის მიხედვით დონეზე (ლარი დღ-ს ვარსებზე)	სმეტის სტრუქტურა		
					გაზ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ბუჯ. ხარჯ. / Накрасходы (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. საფუძველი სამუშაოები-სტრუქტურული სამუშაოები</b>						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა. Снятие асфальтового покрытия	მ3	4.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყაზიმბი ხელო კაბ-ოვის. Обработка транш в целин грунте III группы. вручную для кабеля	მ3	88.00				
3	ლორღის, კვიზა-ხრების ან III ჯგუფის ყაზიმბის ჩაყრა თხრობაზე ხელოთ. დაჯგუფებით. Засыпка шебня. гравий или грунта III группы в самм. ნაგვის და ყაზიმბის დატვირთვ. ვტომცლელზე ხელოთ.	მ3	67.30				
4	Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал	т	93.70				
5	სამმ. ნაგვის გატანა. Вынос строительного мусора	т	93.70				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ. Загрузка инертных материалов вручную	т	69.30				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა. Завозка инертных материалов	т	69.30				
8	გაფრეცხავი ქვიზა (მლაში). Песок немый	მ3	21.00				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шებენი с фракцией 5-40мм	მ3	6.30				
10	ქვიზა-ხრებზე ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3	16.10				
	<b>სულ / Всего I</b>						
	<b>II. საფუძველი სამუშაოები-მონტაჟური სამუშაოები</b>						
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელებისათვის. Подготовка постели для 1 кабеля	მ	298.00				
12	3კვმ-მდე წონით კაბელების ჩადება თხრობაზე. Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ	316.00				
13	3კვმ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მოლში. Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ	28.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვმ-მდე წონით კაბ.გატ.რზებტ არხში Проведение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ	14.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	26.00				
16	1-2 კაბულის დაფარვა დამცავი ლენტით H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	298.00				
17	ბოლოტურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/м)	шт.	2.00				
18	შემკურნებელი ქურის მონტ. და კაბულისთვის (95-240მმ2 ჩაბუღოთ) Монтаж соединительной муфты для кабеля нн (95-	6 / шт	1.00				
	სულ / Всего II	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ღარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	ღ.ა.ბ. / НДС. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შესება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

