

ს/ჯ №3043 - 3044 / ТП №3043 - 3044

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VV-21/16

№	სამუშაოების და დახასიახვების დახასიახვება, მოწოდებლების დახასიახვება Названия работ и затрат, названия оборудования	განვ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტი К-во по проект.	სახარჯ- ღირებულება მიბიზნოს დონეზე (ლარი დღ-ს ვარკვე)	Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)		
					გამზიბილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. საფუძველი საფუძველი-სტრუქტურული რაბოტა</b>						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3	6.00				
2	თხრ დამკუმ III ჯგუფის ყაბიზი ბული კბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3	68.00				
3	ლორღის, კვინა-ბოღის ან III ჯგუფის ყაბიზის ჩაყრა თხროღში დორღის, კვინა-ბოღის და ყაბიზის დატვირთვით ატვირღულზე ხეჯაბი, ხლოთ, დაჯაბიზბით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, щебнем и с использованием вибратора	т	104.00				
4	Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал	т	104.00				
5	საშუ ხაგვის გატახა Вынос строительного мусора	т	74.00				
6	ინერტული მახალღის დატვირთვა ავტომც. ხულით Загрузка инертных материалов вручную	т	74.00				
7	ინერტული მახალღის შუბოზიდვა Завозка инертных материалов	т	74.00				
8	გაურღესავი ქვიზ (შლაბი) Песок немыйтый	მ3	16.00				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шибень с фракцией 5-40мм	მ3	8.00				
10	ქვიზ-ბოღოზავი ხარვი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3	22.10				
	სულ / Всего I						
	<b>II. საფუძველი საფუძველი-მონტაჟური რაბოტა</b>						
11	საწოლის მოზადღება 1 კბეულისათვის Подготовкa постели для 1 кабеля	მ	224.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კბეულის ჩადება თხროღში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ	238.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კბ. გატარ დამცავ მიღში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ	35.00				
14	3კვ/მ-მდე წონით კბ. გატარ ზებეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ	14.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
15	პლასტიკის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	33.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Н=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	224.00				
17	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/м)	шт.	2.00				
	სულ / Всего II	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ღარი/ლარი					
*	გაუმჯობესებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუმჯობესებელი ხარჯების ველის შესება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

