

კპ №1824 - №1828 / КТП №1824 - №1828

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR-41/16

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	ეკვ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. დირექტურება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ს გარეშე)			
				სმეტის Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედ-ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. საფუძველი საშუალებო-სტრუქტურული სამუშაო						
1	აფგაღებულის საფარის აკრა Снятие асфальтового покрытия	მ3	13.00				
2	თბრ დაბეშ III ჯგუფის, ყაბრში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3	127.00				
3	ლორღის, კვიზა-ბრეშის ან III ჯგუფის ყაბრის ჩაყრა თბრში ხელით, დატკეპნით Засыпка шельня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3	114.50				
4	სამშ.ხაგვის და ყაბრის დატვირთვ ავტომცლზე ხელით, ზარუკა სტრუქტურული მუსორა и целин грунта на самосвал вручную	т	259.00				
5	სამშ.ხაგვის გატანა Вынос строительного мусора	т	259.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით ზარუკა инертных материалов вручную	т	191.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	т	191.00				
8	გაურეცხავი ქვიზა (შლამი) Песок немыйтый	მ3	22.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шельня с фракцией 5-40мм	მ3	33.50				
10	ქვიზა-ბრეშოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шельня смесь (не более фракций 80мм)	მ3	62.00				
	სულ / Всего I						
	II. საფუძველი საშუალებო-სტრუქტურული სამუშაო						
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ	374.00				
12	სკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თბრში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ	393.00				
13	სკვ/მ-მდე წონით კაბ.ტაკარ დამცვ მძლში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ	99.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვ/მ-დე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ	18.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	96.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	393.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/ი) Монтаж концевой муфты (с/и)	шт.	2.00				
18	მებრტყუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	шт.	1.00				
19	კაბელების მარჯვების მიერთება მოქუტრებთან 95-240mm2/Присоединен.жил кабел. к зажимам	шт.	6.00				
	სულ / Всего II	ღარი/ღარი					
	სულ / Всего I+II	ღარი/ღარი					
*	ბაშუშვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ღარი					
	სულ / Всего	ღარი/ღარი					
	ღ.ღ.ბ. / И.Д.С. 18%	ღარი/ღარი					
	სულ / Всего	ღარი/ღარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შესება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташили