ქ.თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №23 შ.პ.ს. „ნიკორა ტრეიდი“ ს/ქ.№9721

დ/ძ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა

Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / **Основание:** **CNS-07/3761/15;** პრ.№NS-623 სარეგ. №0011

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	მათ შორის В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	3	4	5	6	7	8	9
	I. სამშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	$მ^3$ / $м^3$	3.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	$მ^3$ / $м^3$	18.00				
3	ღორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	$მ^3$ / $м^3$	15.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	40.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	40.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	28.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	28.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немытый	მ3 / м3	3.00				
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 0-40мм	მ3 /м3	2.00				
7.3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ3 / м3	12.00				
	სულ / Всего I						
	I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / м	52.00				
9	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	55.00				
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	38.00				
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / м	6.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	მ / м	1.00				
13	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / м	35.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
14	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	2.00				
15	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт	8.00				
16	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков одного трёхфазного счётчика,	с/шт	1.00				
17	Мнж.ящика для трансф.тока 0,4кВ 0,4კვ დენის ტრ-ის ყუთის მონტაჟი	с/шт	1.00				
18	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00				
19	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	2.00				
20	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	1.00				
21	დენმკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / шт	1.00				
22	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	12.00				
23	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	4.00				
24	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	6.00				
	სულ / Всего I	ლარი/Лари					
	II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ CNS-11/5475/15; pr.#NS-821						
25	მცველი ПН2-250/160А Предохранитель	ც / шт	3.00				
26	ზოლოვანი ფოლადიПолосовая сталь 25Х4მმ	ც / шт	12.00				
27	ღერო დამიწების 2.5m Стержень заземления D16	ც / шт	4.00				
	სულ / Всего III	ლარი/Лари					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/Лари					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					
	დ.ღ.გ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა
Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. Службы новых присоединений — Б.Пхаладзе

Нач. проектной группы — М. Георгадзе

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат. — Ж. Джоджишвили