ცოტნე დადიანის ქ.#103. ამხ. "დადიანი 103". ს/ჯ№1277 / Ул. Цотне Дадиани №103. Тов. "Дадиани 103". ТП№1277

0.4კვ საკაბელო ხაზისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა / Устроиство 0.4кВ КЛ и узла учёта

საფუძველი / Обоснование: NC-47/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დდგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. სამონტაჟო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	3.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	18.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / м3	15.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომაქლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	42.50				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	42.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომაქ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	30.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	30.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немытый	მ3 / м3	3.20				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	4.00				
10	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	11.00				
	სულ / Всего I						
	II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	47.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	50.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	61.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / м	8.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	3კგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	13.00				
16	6კგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с учтением цен с крепёж. Аксессуарами	მ / მ	6.00				
17	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	25.00				
18	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	35.00				
19	ტრ-ის დემონტაჟი 3ტ-მდე / Демонтаж силового тр-ра до 3т	ც / шт	1.00				
20	ტრ-ის მონტაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т	ც / шт	1.00				
21	ავტ.ამომრთ.მონტაჟი 630ა Монтаж авт выкл	ც / шт	1.00				
22	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	3.00				
23	დენმკვეთის მონტაჟი 250ა / Монтаж рубильника	ც / шт	1.00				
24	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	1.00				
25	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/ძ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	1.00				
26	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/ძ) Монтаж концевой муфты (н/н)	шт.	7.00				
27	კაბელების ძარღვების მიერთება მოქჭერებთან 16მმ2/ Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	ც / шт	8.00				
28	კაბელების ძარღვების მიერთება მოქჭერებთან 25-70მმ2 / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт	7.00				
29	კაბელების ძარღვების მიერთება მოქჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	16.00				
30	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც / шт	1.00				
31	მონტაჟი 16ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 16 местного 1 фазного шкафа учета	ც / шт	1.00				
32	მონტაჟი 2ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის (მ/ძ–ოვის) Монтаж ящик счётчиков 2 мест. для 3 трёхфазного счётчика.	ც / шт	1.00				
33	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	12.00				
34	საკლემე ბლოკის მონტაჟი Монтаж клеммного блока	ც / шт	1.00				
35	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი /монтаж короба	ც / шт	5.00				
36	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი მკერდებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	25.00				
37	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	3.00				
38	საკაბარატო მოქჭერის მონტაჟი ძალოვან ტრ–ზე Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც / шт	4.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
39	საკაბელო მიღეულის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	7.00				
	სულ / **Всего** II	ლარი/Лари					
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
40	მცველი ПН2-250/160А Предохранитель	ც / шт	3.00				
41	მცველი ПН2-100/80а Предохранитель	ც / шт	3.00				
	სულ / **Всего** III	ლარი/Лари					
	სულ / **Всего** I+II+III	ლარი/Лари					
*	**გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%**	ლარი/Лари					
	სულ / **Всего**	ლარი/Лари					
	დ.დ.გ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/Лари					
	სულ / **Всего**	ლარი/Лари					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий — А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы — Н. Шошиташвили