

ს/ჯ№5038 - 5742 / ტП№5038 - 5742

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети
საფუძველი / Основание: VNR-49/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, наименование работ и затрат, названия оборудования	განვ. ერთეულ Единица измерения	ჩ-ბა პროექტით К-во по проекту	საბარჯ. ღირებულება მიქციონირე დონეზე (ლარი დღე-ი გაწევის)			
				სმეტნა Стоимость	სმეტნა Стоимость	სმეტნა Стоимость	სმეტნა Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველი სახეობადი სტრუქტურული სამუშაოები							
1	ახვალტებულების საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	12.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყაბინში ხელოთ კამ-თერს Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	71.00				
3	ლორდის, ქვიზ-ბრემის ან III ჯგუფის ყაბინის ჩაყრა ინერტული ხელოთ, დატკეზებით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ ³ / მ ³	57.00				
4	სამხ ნაგვის და ყაბინის დატვირთვით ავტომძლელზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	168.00				
5	სამხ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	168.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომძლ. ხელოთ Загрузка инертных Материалов вручную	ტ / ტ	118.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	118.00				
8	გაურეცხავი ქვიზ (შლაში) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	15.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	12.00				
10	ქვიზ-ბრემოვანი ხარვეი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- Щебенная смесь (не более фракций 80мм) სულ / Всего 1	მ ³ / მ ³	45.00				
II. საფუძველი სახეობადი მონტაჟური სამუშაოები							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	213.00				
12	სკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხროვანი Укладка в траншею кабеля Весом до 6кг/м	მ / მ	226.00				
13	სკვ/მ-მდე წონით კაბ გატარ დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	74.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	638/მ-მდე რიგით კაბ. გატარება უბნში. Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ/მ	18.00				
15	ვლახტბახის მილის ჩაწეობა თბილისში. Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	70.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამავალი ლენტით. Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	213.00				
17	ბოლოქუჩის მიწებუნი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	2.00				
18	მურთ ქუჩის მიწებ. მშ. კაბ. 95-240მმ2. Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ/шт	1.00				
19	კაბელის ძარღვების მოწმობა მიმკერძობის 95-240მმ2/ Присоединен жил кабел. к зажимам	მ/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	მ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალავი ხარჯების ვდლის მხარზე საკალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Мильчук



Н. Шошиташвили