

ს/ჯ №4015 - 4084 / ტП №4015 - 4084

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: VV - 74/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, выполняемых работ и затрат, названия оборудования	გაზრდ. ერთეულ Единица измерения	ნაბიჯით К-во по проект.	სახარჯი: დონორულზე მიძღვნილი დონებზე (შპსი დღგ-ს გარეშე)			
				სმეტის ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 უძრავი Накрасходы (ლარი/ლარი)	8 მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
I. საფუძველი, საფუძველი, სტრუქტურული სამუშაოები							
1	სფულტბეტონის საფუძის აღწერა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / м ³	15.00				
2	იბრ დაბეჭდვით III ჯგუფის, გამინჯი ბულოთ ვაბ-ოურსი Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабелей	მ ³ / м ³	155.00				
3	დოლომი, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის გამინჯი ხაზის იბრბოლო ბულოთ, დაბეჭდვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / м ³	124.00				
4	სამხ ხაზის და გამინჯი დაბეტონით ავტომანქანებზე ბულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	272.20				
5	სამხ ხაზის გასაწვანა Вынос строительного мусора	ტ / т	272.20				
6	იბრბოლო მასალების დაბეტონითა ავტომბ. ბულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	187.00				
7	იბრბოლო მასალების მუშობიდანა Завозка инертных материалов	ტ / т	187.00				
8	გაურთევხავი ქვიშა (მლაში) Песок немыйтый	მ ³ / м ³	31.00				
9	დოლომი 5-40მმ ფრაქციის Шелен с фракцией 5-40мм	მ ³ / м ³	77.00				
10	ქვიშა-ბრემიანი ხარვეზი (ანა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / м ³	14.00				
				სულ / Всего 1			
II. საფუძველი, საფუძველი, მონტაჟური სამუშაოები							
11	საწილის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	448.00				
12	3კმ/მ-მდე წიხით კაბელის ჩადება იბრბოლოთ Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	475.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	3კვ/მ-მდე წიხით კაბ. გატარ. დამცავ მიწში. Проведение кабеля весом до 3 кг./м в защитной трубе	მ/მ	82.00				
14	3კვ/მ-მდე წიხით კაბ. გატ. ნიშნით. Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	18.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში. Укладка пластмассовой трубы в траншею	მ/მ	77.00				
16	1-2 კაბელის დამცავი დამცავი ლენტით. Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	448.00				
17	მაერთ. ქუროს მიწბ. მიწ. კაბ. 95-240მმ2. Монтаж соедин. муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ/шт	1.00				
18	ბოლოქუროს მიწბ. მიწ. (ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	2.00				
	სულ / Всего II	მუხრ./ლარი					
	სულ / Всего I+II	მუხრ./ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	მუხრ./ლარი					
	სულ / Всего	მუხრ./ლარი					
	დ.დ.ა. / Н.Д.С. 18%	მუხრ./ლარი					
	სულ / Всего	მუხრ./ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს მგვსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Илчуқ

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошгашвили


