

ს/ჯ№4266 - 4253 / ტП№4266 - 4253

მ/მ სავაზულო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети  
 საფუძველი / Основание: VVR - 77/16

№	სამუშაოს და დახაზვების დახვეწება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზფ. ერთეულ Единица измерения	გრ-ბა К-во по проект.	საბაზუ. ღირებულება (ლარი დღგ-ს გარეშე)	საბაზუ. ღირებულება водопазრე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე)		
					საბაზუ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ვდე ხარჯ. Нак.расход (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საფუძველი საფუძვარი. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ახფაღებების საფუძის აუზი Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	17.00				
2	თბი დამუშ III ჯგუფის. ფაბონი ხულოთ ვაბ-თუბი Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	114.00				
3	ღორღის. ქვიბ-ბრეშის ან III ჯგუფის ფაბონი ხუფა თბილოში ხულოთ, დაჭრებით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	90.00				
4	საძი ხაგვის და ფაბონი დატვირთვ ავტომანქანებ ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	263.00				
5	საძი ხაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	263.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	186.00				
7	ინერტული მასალების მდობრივთა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	186.00				
8	გაუზრეცხავი ქვიბი (შლაში) Песок немывтый	მ3 / მ3	25.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	39.00				
10	ქვიბა-ბრეშოვანი ხაგვი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шебенная смесь (не более фракции 80мм)	მ3 / მ3	51.00				
	<b>სულ / Всего I</b>						
<b>II. საფუძველი საფუძვარი. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწილის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	350.00				
12	3კვ/მ-ადე წიბოთ კაბელის ჩადება თბილოში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	371.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	3კვ/მ-მდე წინით ვაზ გაჭრა დახვევ მოდოი. Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ/მ	77.00				
14	3კვ/მ-მდე წინით ვაზ გაჭრა ვაზი. Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	18.00				
15	ვლახტების მოდოი ჩაწეობა თბილისში. Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	73.00				
16	1-2 კბულის დაფარვა დახვევით ლურჯოთ. Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	350.00				
17	მუდოი ქუჩის მოჭრა. ვაზ. 95-240mm2. Монтаж соединительных муфт на сухом кабеле 95-240mm2	მ/шт	1.00				
18	მოლოდუნის მოხატვა(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	2.00				
19	ვახუტის დახვევების მოჭრა. მოჭრა ვაზი 95-240mm2. Присоединение жил кабел. к зажимам	მ/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.გ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალავი ხარჯების ვიდეო მუშაობა სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили