

ს/ჯ №6017 - 6292 / ტП №6017 - 6292

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети  
 საფურველი / Основание: В/Р - 80/16

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახარისხება Названия работ и затрат, названия оборудования	დაბ. ერთეულ Единица измерения	ნება К-во по проект.	სახარჯ. დონორებს მიძიანებ დონებზე (შანი დღე-ღამეები)			
				სმენა Сметная стоимость на текущем уровне	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
3	4	5	6	7 ვუდარჯ. Нак расходы (ლარი/ლარი)	8 ყოფრა прибыль (ლარი/ლარი)		
<b>I. საფუძვლიანი სამუშაოები</b>							
1	სხვაღებებების სფეროს აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	4.15				
2	დეკორატიული ფილმების აგრა Снятие декоративной плитки	მ2 / მ2	24.00				
3	თბი დაბურ III ჯგუფის: ყაბინები ხულოთ კაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	100.00				
4	ლორდის, ქვიშ-ბრების ან III ჯგუფის ყაბინის ზღურ თბინობი ხულოთ, დაჭკვნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	80.00				
5	საბმ ნაგვის და ყაბინის დატვირთვ ავტომბელებზე ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	206.00				
6	საბმ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	206.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომბე. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	168.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	168.00				
9	გალურმეხვი ქვიშა (შლაში) Песок немывтый	მ3 / მ3	20.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	2.00				
11	ქვიშ-ბრემიანი ხარვი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- Шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	78.00				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. საფუძვლიანი სამუშაოები</b>							
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
12	საწილის მომზადება 1 კაბელოთვის Подготовку постели для 1 кабеля	მ / მ	281.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	3კვ/მ-მდე წინით კაბელის ჩადება თხრილში უკლაკა в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ/მ	298.00				
14	3კვ/მ-მდე წინით კაბ. გატარ. დამკვე მიღში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ/მ	106.00				
15	3კვ/მ-მდე წინით კაბ. გატარებუბ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	11.00				
16	პლასტიკის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	100.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამკვე ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	300.00				
18	მარტო ქურთის მონტ. მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ/шт	1.00				
19	ბოლოქურთის მონტაჟი(ს/ნ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	2.00				
20	კაბელების მარტოქურთის მიერთება მომჭურვთან 95-240მმ2/Присоединен. жил кабел. к зажимам	მ/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.გ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალავი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

