

მ/მ სავაზემლო ქსელის რეზერვიზირება / Резервирование в/в кабельной сети  
 საფუძვველი / Обоснование: VWR-52/16

№	სამუშაოების და დახაზვების დასახელება, მოწოდებლების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	დაბ.ვ. ერთეულ Единица измерения	ბ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	საბანჯო ღირებულება მიმდინარე დროებზე (ქართო დღე-ღამეებზე)			
				საბანჯო ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. სავაზემლო სარეზერვუარო სტრუქტურული სამუშაოები</b>							
1	ასფალტბეტონის ხაზების აგება Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	22.00				
2	თხრ დაბნე III ჯგუფის ფაბრიკი ხულოთ კაბელის ცელინ გრუნტი III გრუპი ვრუჩნუი დია კაბელი Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	130.00				
3	ლორდის ქვიზ-ხრეზის ან III ჯგუფის ფაბრიკი ხულოთ ცხინოლოთ ხულოთ, დატკეზნოთ ზასიკა შებნი, გრავი ილი გრუნტი III გრუპი ვ ტრანშეო.	მ3 / მ3	100.00				
4	სამ ხაზის და ფაბრიკი დატკეზნოთ ატკეზნოთ ხულოთ, ზაგრუკა სტრუქტურული მუსორა ი ცელინ გრუნტი ნა სავოსვალ ვრუჩნუი	ტ / ტ	303.60				
5	სამ ხაზის ვაბანი Вывос строительного мусора	ტ / ტ	303.60				
6	ინერტული მასალის დატკეზნოთ ავტომე: ხულოთ ზაგრუკა ინერტული მატერილო ვრუჩნუი	ტ / ტ	215.00				
7	ინერტული მასალის მემოზირე ზავოკა ინერტული მატერილო	ტ / ტ	215.00				
8	ვატრეხეხევი ქვიზი (ქვიზი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	30.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრეკციის შებნი с ფრეკციეი 5-40მმ	მ3 / მ3	15.00				
10	ქვიზ-ხრეზის ხაზის (ან ზემტეხი 80 მმ ფრეკციოთ) Песочно-шебниная смесь (не более фракции 80мм)	მ3 / მ3	85.00				
				<b>სულ / Всего I</b>			
<b>II. სავაზემლო სარეზერვუარო მონტაჟული სამუშაოები</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელის ხაზის Подготовкаи постели дия 1 кабели	მ / მ	430.00				
12	სვე/მ-დღე წიხიოთ კაბელის ხაზის ინოლოთი უკლაკა ვ ტრანშეო კაბელი Весом до 6кг/м	მ / მ	456.00				
13	სვე/მ-დღე წიხიოთ კაბელის ხაზის დამკვე მოლოთი Проведение кабели весом до 6 кг/м в защитной трубе	მ / მ	96.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წიხით კაბ კაბ. სიღრმე უბნში Проведение кабелейвесом до 6кг/м в ж/бет канале	ა/მ	18.00				
15	3ლანტის მისი მისი ჩაწვობა თბილისში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	91.00				
16	1-2 კაბულის დასრულ დასრულ ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	430.00				
17	ბოლობოლო მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	გ/шт	2.00				
18	მურთო, მურთო მონტ. მონტ. კაბ. 95-240გგგг Монтаж ссод муфты на сух кабеле 95-240мм2	გ/шт	1.00				
19	კაბულის დასრულების მიერთება მომჭრელობა 95-240ტტ/2/ Присоединен жил кабел. к зажимам	გ/шт	6.00				
20	КСО-3xx ტიპის უკ(დაბრუნოვადი ამბროტოვ-ოთ) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузкой)	გ/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავადი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალავადი ხარჯების ველოს მუხებზე ხაზდებულა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Илвчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташили