



# ს.ს. "თელასი"

ნაპალაღვის რ-60, ჰეონოლოგიის ქუჩა

## პროექტი № VV-70/16

ქ.ს. „ღრმაღელე“, ფ.2 - ქ.ს. №1593

ამორტიზირებული კაბელის მონაკვეთის შეცვლა

ინჟ. ნ. თეთრაშვილი

M

სს "თელასი"	АО "ТЕЛАСИ"
	პროექტი № <u>VV-70/16</u> Проект № <u>VV-70/16</u>
<u>02-03</u> 20 <u>16</u> წ.რ	

თბილისი 2016

ფ	ფ.რ
1	3

**განმარტებითი ბარათი**

პროექტი დამუშავებულია 2016 წლის საინვესტიციო პროგრამის მიხედვით.

პროექტი ითვალისწინებს ქ.ს. „ღრმადელე“, ფ.2 - ქ.ს. №1593 შორის არსებულს მაღალი ძაბვის კაბელის ამორტიზირებული მონაკვეთის შეცვლას.

საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად, კაბელი ჩადებულ იქნას მიწაში 0.7მ სიღრმეზე 0.1მ სისქის ფხვიერი მიწის (ან სილის) ფენაზე, ზემოდან იფარება ივივე ფენით და დანარჩენი მიწით. (გრუნტის შემთხვევაში),

ასფალტირებული ტროტუარზე გავლისას კაბელის საწოლი ეწყობა მიწით მინარევების გარეშე (ან სილით) მხოლოდ ტრანშეა შეივსება ქვიშა-ხრეშის ნარევით.

კაბელიდან 0,25მ სიმაღლეზე კაბელი დაფარულ იქნას გამაფრთხილებელი ლენტით. მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას და მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში. მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას ტრანშეა ივსება ღორღით.

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს „იუჟ“-ს ნორმების დაცვით.

**სპეციფიკაცია**

№	დასახელება	მარკა ან ტიპი ზომა	განზ. ერთ.	რაოდენობა	კოდი
1	კაბ. ძალოვანი ალუმ. ძარღვებით 1(3X240/25)	NA2XSEY-10	მ	368.0	100006338
2	ქურო შემავრთებელი	TRAJ 12/3X150-240	ც	2	100002975
3	მილი დამცავი სქელკედლა $\geq 6$ მმ	ϕ110 შიდა დიამ.	მ	44.0	100008346
4	ლენტი გამაფრთხილებელი სიგანით 0,15 მ		მ	303.0	100006226

**სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს მოცულობა**

№	დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ასფალტირებული ტროტუარის აყრა	მ <sup>3</sup>	14.0
2	ფილებით მოპირკეთებული ტროტუარის აყრა	მ <sup>2</sup>	-
3	ასფალტირებული ტროტუარის აღდგენა 2-3 სმ	მ <sup>2</sup>	139.0
4	ასფალტირებული სავალი ნაწილის აღდგენა 9-10 სმ	მ <sup>2</sup>	-
5	ტრანშეის გათხრა III კატეგორიის გრუნტში	მ <sup>3</sup>	85.0
6	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის	მ	303
7	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	44.0
8	კაბელის ჩადება ტრანშეაში	მ	321.0
9	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	47.0
10	კაბელის დახურვა ლენტით	მ	303.0
11	გრუნტის უკან ჩაყრა	მ <sup>3</sup>	-
12	ღორღის ჩაყრა ტრანშეაში	მ <sup>3</sup>	-
13	ქვიშა-ხრეშის ჩაყრა ტრანშეაში	მ <sup>3</sup>	64.0
14	საწოლის მომზ. მიწით მინარ. გარეშე ან სილით	მ <sup>3</sup>	21.2
15	გრუნტისა და ასფალტ. ნარჩენების გატანა	მ <sup>3</sup>	116.6

პრ.№VV-70/16

ს.ქ. „ღრმადელე“-ფ.2 - ქ.ს.№1593 შორის ამორტიზირებული მონაკვეთის შეცვლა. განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაცია, ს.ს.ს. მოცულ.	ფურც. №	ფურც. რაოდ.
	2	3



