

ქ/ს "ნახათა" ფ№15/1; 15/2 - ს/ჯ№1478 ПС "Махата" ფ№15/1; 15/2 - ТП№1478

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

Обоснование: VV - 36/16; VV - 37/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დახასიათება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზხ. ერთეულ Единица измерения	რ-ის პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. დირექტულის მიმდინარე დონეზე (ღარი დღეს-გარეშე)				
				სმეტის ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მიყვება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	3	4	5	6	7	8	9	
	I. საშენობლო სამუშაოები. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა. Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	24.20					
2	თბრ დაბუნ III ჯგუფის, ყმობში ხელით კაბ-თვის. Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	310.50					
3	ღორღის, ქვიშა-ხრეშის ან III ჯგუფის ყმობის ჩაყრა თბრილში ხელით, დატკეპნილთ. Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	287.75					
4	სამშ. ნაგვის და ყმობის დატვირთვით ავტომოტორულ ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	660.00					
5	სამშ. ნაგვის გატანა. Вынос строительного мусора	ტ / ტ	660.00					
6	ინერტული მასალის დატვირთვა ავტომტ. ხელით. Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	503.00					
7	ინერტული მასალის შემოზიდვა. Завозка инертных материалов	ტ / ტ	503.00					
8	გაუფრეხავი ქვიშა (შლამი). Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	22.50					
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის. Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	121.50					
10	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	166.25					
	სულ / Всего I							
	II. საშენობლო სამუშაოები. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 2 კაბელობათვის. Подготовка постели для 2 кабелей	მ / მ	22.00					

12	საწოლის მოწმადება 4 კაბელებისათვის Устройство постели для 4 кабелей	მ / მ	320.00			
13	ნკვმ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	764.00			
14	ნკვმ-მდე წონით კაბ.გატარ. დამცვ მძლში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	399.00			
15	პლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	380.00			
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Н=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	764			
17	მართ.ქუროს მონტ.მშრ+ზეთ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	ც / შტ	4.00			
18	მართ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / შტ	2.00			
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი				
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი				
*	ბაშუვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი				
	სულ / Всего	ლარი/ლარი				
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი				
	სულ / Всего	ლარი/ლარი				

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно



А. Ильчук

Н. Шошиташили

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

