

ქობულისი, შატერაშვილი და კეკელიძე მხედრეობის, ს.ს. „ისთემ იმპაოტ“ ს/ჯ.№ა2365

საკაბელო ქსელის და კსკ-ის მონტაჟი ადრინჯის კვანძების მოწყობა
Устройство кабельной сети и узлов учёта Монтаж КТП

საფუძველი / Основание: **CNS-03/1069/16**; პრ.№NC-163

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განკერძოვანი Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯი: ღირებულება მიმდინარე დიზენჯის Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განხილვის ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ზედხარჯი: Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе მიგება прибыль (ლარი/ლარი)
		4	5	6	7	8	9
1	I. საშენებლო სამუშაოები						
	I. საშენებლო სამუშაოები						
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	1.40				
2	თბრ დამუშ III ჯგუფის ყამრში ბულოთ კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	8.00				
3	თბრ დამუშ IV კატ ყამრში ბულოთ კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте IV кат вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	6.00				
4	ღორღის, ქვიშა-ბრეშის ან III ჯგუფის ყამრის ჩყრა თბრში ბულოთ, დატყვიბით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	11.00				
5	სამშ ნაგვის და ყამრის დატვირთ ავტომბულზე ბულოთ, ზაგრუკა სთრითელინო мусора и целин. грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	23.00				
6	სამშ ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос сთრითელინო мусора на 16-20км	ტ / ტ	23.00				
7	ინერტული მასალეუბის დატვირთვა ავტომბე ბულოთ ზაგრუკა ინერტის მათერიалов вручную	ტ / ტ	16.00				
8	ინერტული მასალეუბის შეზოზიდვა 16-20კმ-ზე ზავოკა ინერტის მათერიалов на 16- 20км	ტ / ტ	16.00				
8.1	გაუერეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	3.00				
8.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	1.00				
8.3	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 40 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / მ ³	6.00				

II. საერთაშორისო საფუძვარზე მონტაჟური РАБОТЫ							
9	საწილის მომზადება 1-2 კაბელისათვის. Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	45.00				
10	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში. Укладка в траншею кабеля весом до 3кв/м	მ / მ	4.00				
11	3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რზებზე. Проведение кабеля весом до 3кв/м в ж/бет канале	მ / მ	16.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში. Проведение кабеля весом до 3 кв/м в защитной трубе	მ / მ	8.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით). Монтаж кабеля весом до 3кв/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	83.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწოვა თხრილში. Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	14.00				
15	6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში. Проведение кабеля весом до 6 кв/м в ж/бет канале	მ / მ	95.00				
16	6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში. Проведение кабеля весом до 6 кв/м в защитной трубе	მ / მ	87.00				
17	6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რზებზე. Проведение кабеля весом до 6кв/м в ж/бет канале	მ / მ	6.00				
18	6კვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით). Монтаж кабеля на стене до 6кв с крепёж. аксессуарами	მ / მ	47.00				
19	მილის მონტაჟი კედელზე. სამაგრი აქსესუარებთან ერთად. Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	23.00				
20	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით. Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	4.00				
21	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	1.00				
22	შებ. ქუროს მიწ. მწრ. კაბ 95-240მმ2. Монтаж соедин. муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / შტ	1.00				
23	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	14.00				
24	შებ. ქუროს მიწ. დამ. კაბ 95-240მმ2. Монтаж соедин. муфты на кабеле 95-240мм2	ც / შტ	2.00				
25	კაბელის ძარღვების მიერთება მომკერებთან 25- 70mm2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / შტ	16.00				
26	კაბელის ძარღვების მიერთება მომკერებთან 95-240mm2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / შტ	40.00				
27	КТПГС400 /6(10)კვ. 1ტრ-იანი დემონტაჟი(ტრ. გარე)/Демонтаж КТПГС400/6(10) (без трансф.)	ქს/ПС	1.00				
28	ძალიან ტრ-ის დემონტაჟი 3ტ-მდე / Демонтаж силового тр-ра до 3т	ც/шт	1.00				

29	КТПС-10006(10)კვა 1 ტრ-იანი მონტაჟი(ტრ.გარ)/მონტაჟ КТПГС100/6(10) (без трансф.)	კ/ПС	1.00			
30	ძალოვანი ტრ-ის მონტაჟი 3ტ-მდე / მონტაჟ силового тр-ра до 3т	ც/шт	1.00			
31	საპარატო მოწყობის მონტაჟი ძალოვან ტრ-ზე მონტაჟ аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც / шт	4.00			
32	0.4კვ ავტ.ამომრთ. მონტაჟი 630ა მონტაჟ 0.4кВ авт выкл	ც / шт	1.00			
33	0.4кV დენის ტრ-რის მონტაჟი მონტაჟ 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	6.00			
34	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებული უერთებით მონტაჟ полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	30.00			
35	დამოუკიდებელი დენის მონტაჟი / მონტაჟ заземляющего стержня	ც / шт	6.00			
36	საკბლო მილჩეულის მონტაჟი მონტაჟ потрубок	ც / шт	14.00			
37	0.4კვ მცველების მონტაჟი მონტაჟ 0.4кВ предохранителей	ც / шт	21.00			
38	10(6)კვ მცველების მონტაჟი მონტაჟ 10(6)кВ предохранителей	ც / шт	3.00			
39	კაბელის დამცვე ხუფის მონტაჟი/მონტაჟ короба	ც / шт	6.00			
40	მონტაჟი 24ადგ 1გ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად მონტაჟ 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	1.00			
41	მონტაჟი 16ადგ 1გ აღრიცხვის კარადის მონტაჟ 16 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	2.00			
42	მონტაჟი 12ადგ 1გ აღრიცხვის კარადის მონტაჟ 12 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	1.00			
43	მონტაჟი 1ადგ 3გ აღრიცხვის ყუთის მაღალ ძაბვზე მონტაჟ ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст. №	ც/шт	3.00			
44	შეკრები სალტეების მონტაჟი მონტაჟ сбор. шин 1ф	მ / м	3.00			
	სულ / Всего II					
	შეასაღებო / МАТЕРИАЛЫ CNS-03/1069/16: pr.#NC-163					
45	ალუმინის სალტე 100X10მმ ალუმინივია შინა	მ / м	3.00			
46	ზოლოვანი ფოლადი 25X4 მმ პოლსოვია შინა	ც / шт	30.00			
47	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	ც / шт	3.00			

48	მცველი ПН2-250/160А Предохранитель	ც / шт	6.00			
49	მცველი ПН2-250/125А Предохранитель	ც / шт	3.00			
50	მცველი ПН2-100/63А Предохранитель	ც / шт	6.00			
	სულ / Всего III					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი				
*	გაუმჯავლით/საქმის ბარჯების ველოს უეცეზა სავალდებულოა	ლარი/ლარი				
	სულ / Всего	ლარი/ლარი				
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი				
	სულ / Всего	ლარი/ლარი				

შენიშვნა: * გაუმჯავლით/საქმის ბარჯების ველოს უეცეზა სავალდებულოა


Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.


Б. Пхаладзе


М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили



