

რუსთაველის გამზ.#28. . შ.პ.ს. "მაკრო კონსტრუქციები", ს/ჯ №4221
 Пр. Руставели №28. ООО "Макро Контракшен". ТП №4221

მ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის ვაზების მოწყობა
 Устройство 6(10)кВ кабельной сети и узла учёта

საფურცელი / Обоснование: Пр.№ ПС - 114/16

№	სამუშაოს და დახარჯების დახატვები, მოწყობილობების დახატობა Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბფ. ერთეულ Единица измерения	ჩაბა К-во по проект.	საბაზა: დონორული მიწისძვრა დონორუ (დაბი იდეა-ს გაბქმ/მ)			
				სმეტა Стоимость	Σ (დაბი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 ფრ. საბაზა. Накрасходы (დაბი/ლარი)	8 მოგება прибыль (დაბი/ლარი)
1. საფუძვლიანი-სტრუქტურული სამუშაოები							
1	საფუძვლიანი-სტრუქტურული სამუშაოების აღება Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	2.80				
2	დეკორატიული ფილაების აღება Снятие Декоративной плитки	მ2 / მ2	16.00				
3	ოხრ დაბეჭდვა III ჯგუფის ფილაში ხელოვნური კაბ-ოვის Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	56.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ბრძინა ან III ჯგუფის ფილის ჩაყრა თბილის ხელოვნური, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	47.00				
5	სამშ. ნაგავის და ფილის დატვირთვა მანქანით/ხელოვნური ხელოვნ. დატვირთვა Строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	117.00				
6	სამშ. ნაგავის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	117.00				
7	ინერტიული მასალების დატვირთვა ავტომანქანით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	95.00				
8	ინერტიული მასალების მიწოდება Завозка инертных материалов	ტ / ტ	95.00				
9	კედლის/გადახურვის გაბურჯება/სვერღი Сверление стен/перекрытий	ც / შტ	2.00				
10	ბეტონის ჩახხმა / ჰალივა ბეტონი Защита бетона / заливка бетона	მ3 / მ3	0.05				
11	კაბელების ჩახხმა (შლამი) Песок немылый	მ3 / მ3	9.00				
12	ქვიშა-ბრძინის ჩაყრა (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციის) Песочно-щебённая смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	47.00				
13	ქვიშა-ბრძინის ჩაყრა მშრალი მქვიშა-ბრძინის-პეცოჩნა. Сухая смесь цементно-песочная.	მ3 / მ3	0.50				
სულ / Всего I							

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. სპონსორის მიერ დაფინანსებული მონტაჟური სამუშაოები						
14	საწილის მომზადება 1 კაბელისთვის. Подготовкаи постели для 1 кабели	ვ/მ	124.00				
15	3კვ/მ-მდე წიხით კაბელის ჩადება თხრილში. Укладка в траншею кабели весом до 3кг/м	ვ/მ	131.00				
16	3კვ/მ-მდე წიხით კაბ.მატარებელში. Проведение кабели весом до 3 кг/м в защитной трубе	ვ/მ	95.00				
17	3კვ/მ-მდე წიხით კაბ.მატარებელში. Проведение кабели весом до 3кг/м в ж/бет канале	ვ/მ	14.00				
18	პლასტიკის მილის ჩაწყობა თხრილში. Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/მ	90.00				
19	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით. Н=150mm. Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ/მ	124.00				
20	ბოლოქუროს მიმტავი(ს/ნ) მონტაჟი. Концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
21	კაბელების ძარღვების მიერთება მიმქვერობაზე. 25-70მმ ² . Присоединен. жил кабели к зажимам 25-70мм ²	ც/шт	6.00				
22	КСО-3xx ტიპის უჯრედებზე. (დატვირთვ. შემოწმების) მიმტავი. КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც/шт	1.00				
23	КСО-3** მიმტავი (მაზის ტიპის) / მონტაჟი. КСО-3** (т.н и предахр)	ც/шт	1.00				
24	10(6)კვ. მცველების მიმტავი. Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც/шт	3.00				
25	მცვერები. სალტების. 1ყ250მმ ² -მდე მიმტავი. Монтаж сбор. шин 1ф до 250мм ²	ვ/მ	6.00				
26	10(6)კვ. მცველის მიმტავი. Монтаж разрядника 10(6)кВ	ც/шт	6.00				
27	საყრდენი იზოლატორის მიმტავი. 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	ც/шт	6.00				
28	6-10კვ. დენის ტრ-ის მიმტავი. Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	ც/шт	2.00				
29	მიმტავი 1კვ. 3ფ. აღრიცხვის უჯრის. Монтаж ящик счетчиков для одного трехфазного счетчика.	ც/шт	1.00				
30	წილ ფოლ მიმტავი. მცველებითი შემოწმებით. Монтаж полосу стали сварочным соединением скрыто	ვ/მ	15.00				
31	დამიწების ღერის მიმტავი / მონტაჟი. Монтаж заземляющего стержня	ც/шт	3.00				
32	საკონტროლო კაბელის მიმტავი. Монтаж контрольных кабелей	ვ/მ	1.00				
33	საკონტროლო კაბელის გატარება გოფრ. მილში. прокладка контр. кабели в гофр. трубе	ც/шт	14.00				
34	10(6)კვ. მცველის (გადაამბების შემზღვეველის) გაწესების. Наладка-тест разрядников (огранич. перенапряжения) 10(6)кВ	ც/шт	6.00				
35	საკაბელო მცველის მიმტავი. Монтаж потрубко	ც/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ც/шт					
		ც/шт/დარი					

1	2	3	4	5	6	7	8
	შ.გაკალოძე / МАТЕРИАЛЫ						
36	ხალცე ალუმინის 50x500 შინა ალუმინივთა	გ / შტ	6.00				
37	ფილოვანი ფოლადი 25x500 Полосовая сталь	გ / შტ	15.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებული ხარჯების ველის მქვეშა სავალდებულო	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებული ხარჯების ველის მქვეშა სავალდებულო

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Илвчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошитайшвили


