

რუსთაველის გამზ.#28. . შ.პ.ს. "ჯორჯიან დეველოპმენტ". ს/ჯ№4486
 Пр. Руставели №28. ООО. "Джорджиан Девелопмент Групп". ТП№4486

0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა
 Устройство 0.4кВ кабельной сети и узла учёта

საფუძველი / Обоснование: Пр.№ NS - 242

| № | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования | გაზ. ქსელის Единица измерения | რ-ბა პროექტი К-во по проект. | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) | | | |
|----|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|
| | | | | სმეტის უბრალო Единица измерения | Σ (ლარი/ლარი) | В том числе ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი) | მოგება прибыль (ლარი/ლარი) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | I. საფუძვლად საფუძველი СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 1 | ასფალტბეტონის საფარის აკრა Снятие асфальтового покрытия | მ ³ / მ ³ | 1.45 | | | | |
| 2 | თბრ დამუშ III ჯგუფის ყაბონში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля | მ ³ / მ ³ | 38.00 | | | | |
| 3 | ლორღის, ქვობ-ბრემის ან III ჯგუფის ყაბონის ჩაყრა თბრღში ხელით. დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею. | მ ³ / მ ³ | 31.60 | | | | |
| 4 | სამშ ნაგვის და ყაბონის დატვირთვ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную | ტ / ტ | 77.40 | | | | |
| 5 | სამშ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора | ტ / ტ | 77.40 | | | | |
| 6 | ინერტული მასალეების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную | ტ / ტ | 63.60 | | | | |
| 7 | ინერტული მასალეების შემოზიდვა Завозка инертных материалов | ტ / ტ | 63.60 | | | | |
| 8 | კედლის/გადახურვის გახვრეტა/Сверление стен/перекрытий | ც / შტ | 6.00 | | | | |
| 9 | ბეტონის ჩასხმა / заливка бетона | მ ³ / მ ³ | 1.20 | | | | |
| 10 | ფუნდამენტში (ტრ-ის) ჩასატანებელი დეტალი მოწყობა Устройство закладных деталей в фундаменте (тр-ра) | კგ / კგ | 52.00 | | | | |
| 8 | გაურეცხავი ქვიშა (შლაში) Песок немытый | მ ³ / მ ³ | 6.40 | | | | |
| 9 | ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелль с фракцией 5-40мм | მ ³ / მ ³ | 2.70 | | | | |
| 10 | ქვიშა-ბრემიანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- щебенная смесь (не более фракций 80мм) | მ ³ / მ ³ | 28.90 | | | | |
| 14 | ბეტონი Бетон В-15 | მ ³ / მ ³ | 1.23 | | | | |
| 15 | შველერი Швеллер №12 | მ / მ | 5.00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|--------|--------|---|---|---|---|
| | სულ / Всего I | | | | | | |
| | II. საინჟინერო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 16 | საწოლის მოწმადება 3 კაბელობისთვის. Подготовкаи постели для 3 кабелей | მ / მ | 64.00 | | | | |
| 17 | 6კვ/მ-მდე წონით კაბელობის ჩადება თხრილში. Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м | მ / მ | 203.00 | | | | |
| 18 | 6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში. Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе | მ / მ | 119.00 | | | | |
| 19 | 3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში. Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе | მ / მ | 10.00 | | | | |
| 20 | 6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რ/ზეტ არხში. Проведение кабельесом до 6кг/м в ж/бет канале | მ / მ | 24.00 | | | | |
| 21 | 3კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რ/ზეტ არხში. Проведение кабельесом до 3кг/м в ж/бет канале | მ / მ | 10.00 | | | | |
| 22 | 6კვ-მდე წონით კაბელობის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად. Монтаж кабеля на стене до 6кг с учетом цен с крепёж. Аксессуарами | მ / მ | 14.00 | | | | |
| 23 | პლასტმასის მილის ჩაწომა თხრილში. Укладка пластмассово трубы в траншею | მ / მ | 105.00 | | | | |
| 24 | მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами) | მ / მ | 6.00 | | | | |
| 25 | მილის მონტაჟი კედელში (კაბელობისთვის) Монтаж труб | მ / მ | 3.60 | | | | |
| 26 | ტრ-ის დემონტაჟი 3ტ-მდე / Демонтаж силового тр-ра до 3т | ც / შტ | 1.00 | | | | |
| 27 | ტრ-ის მონტაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т | ც / შტ | 1.00 | | | | |
| 28 | შემკრები სალტეების 1ფ500მმ2-მდე დემონტ. шин 1ф до 500мм2 | მ / მ | 20.00 | | | | |
| 29 | შემკრები სალტეების 1ფ500-800მმ2 მონტაჟი. Монтаж сбор. шин 1ф500-800мм2 | მ / მ | 27.00 | | | | |
| 30 | შემკრები სალტეების 1ფ500მმ2-მდე მონტაჟი. Монтаж сбор. шин 1ф до 500мм2 | მ / მ | 9.00 | | | | |
| 31 | 0.4კვ სახაზო პანელის. დემონტაჟი (ЩО) Демонтаж 0.4кВ лин. панели. | ც / შტ | 1.00 | | | | |
| 32 | 0.4კვ შემკვ. პანელის დემონტაჟი (ЩО) Демонтаж панели 0.4кВ ввод | ც / შტ | 1.00 | | | | |
| 33 | 0.4კვ შემკვ. პანელის მონტაჟი (ЩО) Монтаж панели 0.4кВ ввод | ც / შტ | 1.00 | | | | |
| 34 | 0.4კვ სახაზო პანელის. მონტაჟი (ЩО) Монтаж 0.4кВ лин. панели. | ც / შტ | 1.00 | | | | |
| 35 | ძალიერანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа | ც / შტ | 1.00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|-----------|-------|---|---|---|---|
| 36 | ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (С/Н) | ც /шт | 2.00 | | | | |
| 37 | ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (Н/Н) | ც /шт | 6.00 | | | | |
| 38 | კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ ² / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм ² | ც /шт | 6.00 | | | | |
| 39 | კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ ² / Присоединен. жил кабел. к зажимам | ც /шт | 24.00 | | | | |
| 40 | მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика. | ც /шт | 1.00 | | | | |
| 41 | 10(6)კვ მცდელობის მონტაჟი Монтаж разрядника 10(6)кВ | ც /шт | 3.00 | | | | |
| 42 | ფოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებული შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением открыто | მ / м | 25.00 | | | | |
| 43 | დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня | ც /шт | 4.00 | | | | |
| 44 | საპარატო მოჭერის მონტაჟი ძალოვან ტრ-რზე Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре | ც /шт | 4.00 | | | | |
| 45 | 0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока | ც /шт | 4.00 | | | | |
| 46 | საკაბელო მილუკლის მონტაჟი Монтаж патрубок | ც /шт | 4.00 | | | | |
| | სულ / Всего II | ლარი/ლარი | | | | | |
| | შემაჯავებელი / МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 47 | მცველი ПТ-013-10-100-31.5U3 ან ანალოგი Предохранитель | ც /шт | 3.00 | | | | |
| | სულ / Всего III | | | | | | |
| | სულ / Всего I+II | ლარი/ლარი | | | | | |
| * | გაუმჯავამოსწავლადი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |
| | ღ.ბ. / Н.Д.С. 18% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |

შენიშვნა: * გაუმჯავამოსწავლადი ხარჯების ველოს შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



Н. Шошиташвили

Handwritten signature 3.06.16 А. Ильчук