

110კვ სხ "ლისი-1-2" / ВЛ-110кВ "Лиси-1-2"

მუხდამცავი გვარლის მუცვლა / Замена грозозащитного троса

საფურცეული / Обоснование: ტექ დავალება / Тех. задание

№	სამუშაოების და დანიშნულების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება, Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრდ. ერთეული Единица измерения	ბაზა К-во по проекту	ზარალი: კონტრულდება მიმდინარე დონეზე (დაცვის დონე - 200მ/წმ) Сметная стоимость на текущем уровне (лари)			
				გაზრდ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	სხ 35-110 კვ გვარლის მიწაზე გადასვლა ვЛ 35-110 кВ	ა/მ	6,200.00				
2	სხ 35-110 კვ გვარლის დემონტაჟი Демонтаж тросов ВЛ 35-110 кВ	ა/მ	4,044.00				
3	გვარლის ტრანსპორტირება და სანაწიში ჩაბარება Транспортировка тросов и СДача на склад	ა/მ	4,044.00				
	<b>სულ / Всего I</b>	ლარი/ლარი					
<b>II. მასალის МАТЕРИАЛЫ</b>							
4	მომჭერი სოლური НКК-1-1Б зажим клиновыи НКК-1-1Б	ც/შტ	16.00				
5	საყურე СР 7-16 серия СР-7-16	ც/შტ	10.00				
6	კავი СК-7-1А სიბოტა СК-7-1А	ც/შტ	64.00				
7	იზოლატორი ვ/მ ПС-70 изолятор ВЛ ПС-70	ც/შტ	16.00				
8	მომჭერი ПГН 1-6 зажим ПГН 1-6	ც/შტ	16.00				
9	რგოლი მუალედური სამონტაჟო ПТМ-7-2 звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2	ც/შტ	8.00				
10	რგოლი მუალედური ПРР-7-1 звено промежуточное ПРР-7-1	ც/შტ	8.00				
11	ვიბროჩამქრობი ГВН-2-9 виброгаситель ГВН-2-9	ც/შტ	46.00				
	<b>სულ / Всего II</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего I+II</b>	ლარი/ლარი					
*	გაუმართავი/უარესებელი ხარისხი / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего</b>	ლარი/ლარი					
	<b>დ.დ.ა. / Н.Д.С. 18%</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего</b>	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუმართავი/უარესებელი ხარისხის ვედოს მუცვლა სავალდებულოა  
Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

ნაჩ. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошитаваили