

110კვ სხ "დიდუბე-2" / ვი-110კვ "დიდუბე-2"

მუხდამცვევი გვარლის შეცვლა / Замена грозозащитного троса

საფურცეული / Обоснование: ტექ. დავალება / Тех. задание

№	საშუალოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახარჯების დასახელება, Названия работ и затрат, названия оборудования	ზანბ., ერთეულ Единица измерения	ბრ-ბა ერთეული К-во по проект.	ზანბ.ჯ., ერთეულ, Единица измерения	საბინჯო ღირებულება მიმდინარე კონტრ. (ლარი დასუბ- გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)		
					Σ (ლარი/ლარი)	ვ.დ. ხარჯ. Нак расходы (ლარი/ლარი)	მომგობა прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	სხ 35-110 კვ გვარლის მომტყუი Подвеска тросов ВИ 35-110 кВ	ვ / მ	3,850.00				
2	სხ 35-110 კვ გვარლის დემონტაჟი Демонтаж тросов ВИ 35-110 кВ	ვ / მ	2,472.00				
3	გვარლის ტრანსპორტირება და საწყობში ჩაბარება Транспортировка тросов и сдача на склад	ვ / მ	2,472.00				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. მასალები МАТЕРИАЛЫ</b>							
4	მომტყუი სოლური НКК-1-1Б зажим клиновыи НКК-1-1Б	ც / შტ	20.00				
5	საყურე СР-7-16 серия СР-7-16	ც / შტ	20.00				
6	კაბი СК-7-1А серия СК-7-1А	ც / შტ	40.00				
7	იზოლაციური მ/მ ПС-70 изолятор ВН ПС-70	ც / შტ	20.00				
8	რგოლი მუალედური სამონტაჟო ПТМ-7-2 звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2	ც / შტ	10.00				
9	რგოლი მუალედური ПРР-7-1 звено промежуточное ПРР-7-1	ც / შტ	10.00				
10	ვიზრჩაჩქრობი ВН-2-9 виброгаситель ВН-2-9	ც / შტ	30.00				
		სულ / Всего II					
		სულ / Всего I+II					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
		სულ / Всего					
		დ.დ. / НДС 18%					
		სულ / Всего					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს მუხდამცვევი საკადასტროს

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильячук

Н. Шовштавили