

ვაკის რ-ნი, ატენის ქუჩის შესახვევი ნაკვ. №005/195 ს/ჯ. №3124

საკაბელო ქსელის და კსკ-ის მონტაჟი აღრიცხვის კვანძების მოწყობა  
 Устройство кабельной сети и узлов учёта Монтаж КТП

საფუძველი / Основание: CNS-02/0643/16; pr.#NC-164

სარეგ. №0029

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეული Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ღარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ღარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ღარი/ლარი)	მოგება прибыль (ღარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. სანაშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1	თხრ. დ. მუშ III ჯგუფის, ყაშირში ხელით კაბ-თვის грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	72.00					
2	ღარი დ. მუშ III ჯგუფის ყაშირის ჩყრა თხრილის ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	58.30					
3	სამშ. ნაგავის და ყაშირის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით, ზაგრუკა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	27.00					
4	სამშ ნაგავის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	27.00					
5	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	21.00					
6	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	21.00					
6.1	გაღრმავებული ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	13.70					
7	კედლის გახვრეტა	ც / შტ	26.00					
<b>სულ / Всего I</b>								
<b>II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
8	საწილის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	229.00					
9	3კგ/მ-მდე წონით კაბ. გატარებულ აბრეშო Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	4.00					
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბ გატარ დასაცავ მილაში Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	15.00					
11	კაბელების ჩინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене ( с учетом цен с	მ / მ	21.00					

12	მლახტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт трубы в траншею	მ / მ	42.00				
13	ნკგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	470.00				
14	ნკგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	192.00				
15	ნკგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	10.00				
16	ნკგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуаром	მ / მ	123.00				
17	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრი აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	156.00				
18	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	1.00				
19	შემ.ქურის მონტ.მშრ.კაბ 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-2400мм2	ც / шт	1.00				
20	ბოლოქურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	23.00				
21	შემ.ქურის მონტ.დმ კაბ 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на кабеле 95-2400мм2	ც / шт	2.00				
22	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ Присоединен жил кабел. к зажимам	ც / шт	67.00				
23	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2/ Присоединен жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт	8.00				
24	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან / Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	ც / шт	12.00				
25	კ.ს.ქ.-630კვ 1ტრ-იანი მონტაჟი(ტრ გარ)Монтаж КТПГС100/6(10) (без трансф.)	ქს/ПС	1.00				
26	ძალიან ტრ-ის მონტაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т	ს/шт	1.00				
27	საპარატო მომჭერის მონტაჟი ძალიან ტრ-რზე Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც / шт	4.00				
28	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი 1000ა Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	1.00				
29	დენის ტრ-რის მონტაჟი 6(10) კვ Монтаж .6(10) кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00				
30	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	79.00				
31	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	16.00				
32	10(6)კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
33	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба 13.2	ც / шт	20.00				
34	ძალიან კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	2.00				

35	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	39.00				
36	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	20.00				
37	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	с/шт	7.00				
38	მონტაჟი 2ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков 2 мест. для 3 трёхфазного счётчика	с/шт	1.00				
39	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст. №	ც/шт	2.00				
40	მონტაჟი 9ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 9 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	1.00				
	<b>სულ / Всего II</b>						
	<b>შენიშვნა / МАТЕРИАЛЫ CNS-02/0643/16; pr.#NC-164</b>						
41	მცველი ПН2-400/315А Предохранитель	ც / шт	6.00				
42	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	ც / шт	21.00				
43	მცველი ПН2-100/63ა Предохранитель	ც / шт	9.00				
	<b>სულ / Всего III</b>						
	<b>სულ / Всего I+II+III</b>	ლარი/ლარი					
*	<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего</b>	ლარი/ლარი					
	<b>ღ.ღ.ბ. / НДС. 18%</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего</b>	ლარი/ლარი					


შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили



20	Швелер №12	м	5											
21	Петли калитки	шт	2											
22	Металлическая сетка плетенная 15*15	м2	41.58											
23	Маслянная краска	кг	8.2											
24	Олифа	кг	0.87											
25	<b>ИТОГО Строительные работы</b>													
32	<b>Непредвиденные расходы (3%)</b>													
33	<b>ИТОГО с непред. расходамы</b>													
34	<b>НДС (18%)</b>													
35	<b>ВСЕГО с НДС</b>													

Примечание:

Составил:

Т. Баиходзе

Проверил:

С. Блуашвили