

დ/ძ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა
Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / Основание: 1CNS-03/1119/16; პრ.№NC-178

სარეგ. №0056

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეული Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	2.00					
2	ქვაფენილის აყრა / Снятие буличника	მ ³ /მ ³	12.00					
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	14.00					
4	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	12.00					
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	5+23					
6	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	28.00					
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	19.00					
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	19.00					
8.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	2.00					
8.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	7.00					
8.3	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / მ ³	3.00					
სულ / Всего I								
I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	35.00					
10	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	37.00					
11	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	22.00					
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	6.00					

	3	4	5	6	7	8	9
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	1.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	15.00				
15	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	6.00				
16	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	2.00				
17	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / შტ	8.00				
18	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков одного трёхфазного счётчика,	с/шт	1.00				
19	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	15.00				
20	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	3.00				
21	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	3.00				
22	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / შტ	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაუთშვალისწინებები ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					




შენიშვნა: * გათვალისწინებული ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.


 Б.Пхаладзе

 М. Георгадзе

 Ж. Джоджишвили