

საფუძველი / Основание: 1CNS-03/1359/15; pr.#NC-282-1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. დირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	5.60					
2	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	4.20					
3	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	3.00					
4	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	3.00					
5	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	2.00					
6	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	2.00					
7	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	1.40					
8	კედლის გახვრეტა Ø10mm - 1ც	მ ³ / მ ³	68.00					
I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	14.00					
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	15.00					
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	23.00					
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	3.00					
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე(სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с	მ / მ	160.00					

	3	4	5	6	7	8	9
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	30.00				
15	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	42.00				
16	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	6.00				
17	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуаром	მ / მ	216.00				
18	მილის მონტაჟი კედელში (კაბელისთვის)0.5მ	მ / მ	34.00				
19	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	25.00				
20	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	38.00				
21	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	96.00				
22	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / შტ	32.00				
23	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან / Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	ც / შტ	24.00				
24	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	60.00				
25	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	3.00				
26	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	7.00				
27	მონტაჟი 16ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 16 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	2.00				
28	მონტაჟი 12ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 12 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	1.00				
29	მონტაჟი 9ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 9 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	1.00				
30	მონტაჟი 6ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 6 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	2.00				
31	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის მაღალ ძაბვაზეМонтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст.№	ც/шт	4.00				
32	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	шт	3.00				
33	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	шт	102.00				
34	კ.ს.ქ.-1000/6 კვა 1ტრ-იანი მონტაჟი(ტრ.გარ). монтаж 1тр-ной КТП1000/6кВА (без трансф)	ქს/ПС	1.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
35	ძალოვანი ტრ-ის მონტაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т	с/шт	1.00				
36	სააპარატო მომჭერის მონტაჟი ძალოვან ტრ-ზე / Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც / шт	4.00				
37	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი / Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	4.00				
38	საკაბელო მილყელის მონტაჟი / Монтаж потрубок	ც / шт	37.00				
39	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით / Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	84.00				
40	დ/მ კაბელის მონტაჟი 16მმ ² -მდე (ჩათვლით)	მ / м	7.00				
41	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	17.00				
	II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ	ლარი/ლარი					
42	მილი პლასტმასის D80მმ, სისქე 6.3მმ Труба пластмассовая	მ / м	24.00				
43	მილი გოფირებული D63 მმ Труба гофрированная пластм.	მ / м	14.00				
44	ცემენტ-ქვიშის ნარევი მშრალი Цементно-песочная смесь	მ ³	0.80				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					


შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили

