

საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა
Устройство кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / Основание: CNS-03/1170/16; პრ.№NS-200

სარეგ. №0043

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახისათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия			0.40				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის ხელნაკეთი ვრუჩული ვრუჩული для кабеля	მ ³ / მ ³		12.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატყუნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³		10.20				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომღლეზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ		9.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ		9.00				
6	ინერტული მასალეზის დატვირთვა ავტომღ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ		7.00				
7	ინერტული მასალეზის შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ		7.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³		1.80				
9	ლორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³		2.50				
II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	საწოლის მოზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ		29.00				
11	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ		16.00				
12.3	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ		12.00				

13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	30.00				
13.3	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	22.00				
13.8	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	5.00				
14	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуаром	მ / მ	9.00				
14.8	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	6.00				
15.3	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	21.00				
16	ბოლოტუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	11.00				
17	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	20.00				
17.8	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ ² / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм ²	ც / შტ	8.00				
18.3	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან / Присоединение кабеля к зажиму 16мм ²	ც / შტ	8.00				
19	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	2.00				
19.3	მონტაჟი 3ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж 3 местного 3 фазного шкафа учета	ც / шт	1.00				
19.8	მონტაჟი 2ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков 2 мест. для 3 трёхфазного счётчика.	с/шт	1.00				
20	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	18.00				
20.8	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	1.00				
21.3	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი 630 აМонтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	5.00				
22	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	25.00				
22.3	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	4.00				
22.8	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	10.00				
	სულ / Всего II						
	III.მასალა / МАТЕРИАЛЫ CNS-03/1170/16; pr.#NS-200						
24	Труба пластмассовая толстостен D10088	მ	16.00				

25	მილი გოფირებული D63 მმ Труба гофрированная пластм.	მ / მ	12.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაუთშვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					


შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა


Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.





 Б.Пхаладзе
 М. Георгадзе
 Ж. Джоджишвили