

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
						ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	7.90				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	90.80				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	76.60				
4	სამშ. ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	145.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	145.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	104.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	104.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	20.00				
7.2	ლორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	17.60				
7.3	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	27.60				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	მ / მ	285.00				
9	6კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	604.00				
10	6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	127.00				
11	6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	10.00				



1	3	4	5	6	7	8	9
12	3კვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кв с крепёж. аксессуаром	მ / მ	163.00				
13	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	104.00				
14	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене	მ / მ	17.00				
15	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	20.00				
16	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	15.00				
17	კაბელის (სადენის) მონტაჟი კედელზე 16მმ <sup>2</sup> -მდე Монтаж кабеля на стене до 3кг	მ / მ	83.00				
18	ტრ-ის მონტაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т	ც/шт	1.00				
19	საპარატო მომჭერის მონტაჟი ძალოვან ტრ-ზე Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре	ც / шт	4.00				
20	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (нагр выкл)	ც / шт	1.00				
21	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ) დემონტაჟი демонтаж яч типа КСО-3xx (нагр выкл)	ც / шт	1.00				
22	0.4კვ შემყვ. პანელის მონტაჟი (ЩО) Монтаж панели 0.4кВ ввод	ც / шт	1.00				
23	0.4კვ სახაზო პანელის. მონტაჟი (ЩО) Монтаж 0.4кВ лин. панели.	ც / шт	1.00				
24	შემკრები სალტების მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм <sup>2</sup>	მ / მ	20.00				
25	0.4კვ საყრდენი იზოლატორების მონტაჟი Монтаж опорных изоляторов	კომპ / комп	16.00				
26	საიზოლაციო ფილის დამაგრება / установка изоляционных плит	ც / шт	1.00				
27	დამიწების გვარლის მონტაჟი Монтаж заземляющего тросса (4მ)	ც / шт	4.00				
28	შედულების სამუშაოები Сварочные работы	ტ / т	0.03				
29	ბოლოქურის მონტაჟი(მ/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
30	ბოლოქურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	20.00				
31	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ <sup>2</sup> / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	56.00				
32	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ <sup>2</sup> / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм <sup>2</sup>	ც / шт	14.00				
33	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან / Присоединение кабеля к зажиму 16мм <sup>2</sup>	ც / шт	16.00				
34	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედულებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	27.00				
35	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	6.00				
36	სანათის მონტაჟი ვარვარა ნათურით Монт.светильника с лампой накаливания	ც / шт	3.00				
37	ჩამრთველ-ამომრთველის მონტაჟი/ Монтаж выключателя	ც / шт	1.00				
38	შტეფსელის მოწყობა Установка штепселя (розетки)	ც / шт	1.00				
39	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж шкафа	ც / шт	2.00				
40	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	30.00				



1	3	4	5	6	7	8	9
41	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	4.00				
42	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	5.00				
43	მონტაჟი 12ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 12 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	1.00				
44	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков одного трёхфазного счётчика,	с/шт	2.00				
45	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00				
46	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба 80.22	ც/шт	85.00				
47	დენმკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / шт	2.00				
48	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	18.00				
	<b>სულ / Всего I</b>	<b>ლარი/Лари</b>					
	<b>II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ CNS-04/1839/16 pr.#NS-340</b>						
49	ალუმინის სალტე 60X6მმ Алюминиевая шина	მ / м	5.00				
50	ბარიერი из дерево 2400x80x60мм ბარიერი ხის 3000x80x60მმ	ც / шт	1.00				
51	текстолит 400x750x10мм ტექსტოლიტი 400x750x10მმ	ც / шт	1.00				
52	Швелерь #10-14 შველერი	მ	5.00				
53	Труба пластмассовая толстостен D100მმ	მ	104.00				
54	მცველი ПН2-400/315А Предохранитель	ც / шт	6.00				
55	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	ც / шт	15.00				
56	მცველი ПН2-250/125А Предохранитель	ც / шт	3.00				
57	მცველი ПН2-100/63А Предохранитель	ც / шт	6.00				
	<b>სულ / Всего III</b>	<b>ლარი/Лари</b>					
	<b>სულ / Всего I+II+III</b>	<b>ლარი/Лари</b>					
*	<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%</b>	<b>ლარი/Лари</b>					
	<b>სულ / Всего</b>	<b>ლარი/Лари</b>					
	<b>ფ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%</b>	<b>ლარი/Лари</b>					
	<b>სულ / Всего</b>	<b>ლარი/Лари</b>					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили

Объемы работ

Объект: Проект №НС-340

Работы:

Обоснование:

Цены:

П/П №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.р абочи х, общи е	Т.з. мех., общи е		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн. ЗП	ЭММ		Из них ЗП мех.	Осн. ЗП.			ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>														
1		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. группа грунтов 3	м3	0.7										
2		Погрузка грунта вручную в автосамосвалы с выгрузкой	м3	0.88										
3		Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 20 до 25 км	т	1.37										
4		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0.76										
5		Устройство и закрепление швеллеров #12	кг	62.4										
6		<b>МАТЕРИАЛЫ (Строительные работы)</b>												
7		Бетон В-20	м3	0.78										
8		Швеллер №12	м	6										
9		<b>ИТОГО Строительные работы</b>												
10		<b>Накладные расходы (14% от ПЗ)</b>												
11		<b>ВСЕГО прямых затрат</b>												
12		<b>ВСЕГО Накладные расходы</b>												
13														

14	ИТОГО с накладными расходами																		
15	Прибыль (10%)																		
16	ИТОГО с прибылью																		
17	Непредвиденные расходы (3%)																		
18	ИТОГО с непред. расходами																		
19	НДС (18%)																		
20	ВСЕГО с НДС																		

Начальник сектора:

/С. Блушвили/

Инженер-по проектно-сметной работе II категории:

/Г. Ласурашвили/