

ქ.თბილისი, მუხიანი I და II მ/რ-ის მიმდებარე, შ.პ.ს „ბალაგარი“ ს/ჯ №9061

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა / Монтаж эл. оборудования и устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / Основание: CNS-05/2314/16 პრ. № NS-363

სარეგ. №00061

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	26.00					
3	ღორღის, ქვიშა-ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	20.00					
4	სამშ. ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	15.00					
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	15.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	12.00					
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	12.00					
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	6.00					
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	1.80					
7.3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	0.00					
8	კედლის გახვრეტა Ø10mm - 1ც	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	14.00					
<b>სულ / Всего I</b>								
<b>I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
9	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	მ / მ	83.00					
10	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	185.00					

1	3	4	5	6	7	8	9
11	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	21.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	14.00				
13	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуаром	მ / მ	170.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	20.00				
15	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене ( с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	3.00				
16	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	20.00				
17	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ <sup>2</sup> / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	72.00				
18	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ <sup>2</sup> / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм <sup>2</sup>	ც / შტ	8.00				
19	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	82.00				
20	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	3.00				
21	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж шкафа	ც / შტ	2.00				
22	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	36.00				
23	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / შტ	2.00				
24	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	6.00				
25	მონტაჟი 2ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков 2 мест. для 3 трёхфазного счётчика,	ც/шт	1.00				
26	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж коробка	ც/шт	62.00				
27	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	20.00				
28	საკლემე ბლოკის 12-სექც. მონტაჟი	ც / шт	1.00				
	<b>სულ / Всего I</b>	<b>ლარი/Лари</b>					
	<b>II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ CNS-05/2314/16 pr.#NS-363</b>						
29	მილი პლასტმასის D90მმ, სისქე არა ნაკლები 6მმ Труба пластмассовая толстостен	მ / მ	20.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
30	მცველი ПН2-400/315А Предохранитель	ც / შტ	6.00				
31	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	ც / შტ	21.00				
32	მცველი ПН2-100/63А Предохранитель	ც / შტ	6.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					




შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Б.Пхаладзе  
 М. Георгадзе  
 Ж. Джоджишвили