

გვ. №1165 - კსკ №1054 / ЦРП №1165 - КТП №1054

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR-38/16

№	საშუალოების და დახასიაჩების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე)			
				სმენა გაზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	შეღ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	В том числе მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. საფუძველი საშუალო-სტრუქტურული სამუშაოები						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა	მ3	26.00				
2	დეკორატიული ფილებების აყრა	მ2	24.00				
3	თხრ დაბუნ III ჯგუფის. კამონში ხელით კაბ-თვის	მ3	226.00				
4	ცელინ გრუნტი III გრუპის ვრუჩუი და კაბელი	მ3	221.00				
5	დაბუნით და კამონის დატვირთვით ავტომცელზე ხელით, ზარუკა	ტ	443.00				
6	საშუალო მუსორა და ცელინ გრუნტი ნა მოსვალ ვრუჩუი	ტ	443.00				
7	ინერტული მასალის დატვირთვა ავტომც. ხელით ზარუკა ინერტის	ტ	323.00				
8	ინერტული მასალის შეზღუდვა	ტ	323.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) მუსორა	მ3	47.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის მუსორა	მ3	22.00				
11	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციის) მუსორა- შეხენიანი მუსორა (не более фракций 80мм)	მ3	127.00				
	სულ / Всего I						
	II. საფუძველი საშუალო-სტრუქტურული სამუშაოები						
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელობისთვის	მ	781.00				
13	გვ/მ-მდე წონით კაბელობის ჩადება თხრობში	მ	820.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვმ-მდე წონით კბ.გატარ.დამცვე მოლში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ	109.00				
15	6კვმ-მდე წონით კბ.გატ.რ/ნეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ	16.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	80.00				
17	1-2 კბელის დაფარვა დამცავი ლენტით H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	781.00				
18	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	шт.	2.00				
19	მაკროქუროს მონტაჟი კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	шт.	2.00				
20	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერბთან 95-240mm2/Присоединен.жил кабел. к.зжжимам	шт.	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმგავალსწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმგავალსწინებელი ხარჯების კელის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

