

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა / Монтаж эл. оборудования и устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / Основание: CNS-02/0758/16 პრ. № NC-167

სარეგ. №00061

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა K-vo	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. სამშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ ² / м ²	32.00					
2	ბეტონის საფარის აყრა Снятие бетонного покрытия	მ ³ / м ³	1.20					
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყაშირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / м ³	28.00					
4	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყაშირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / м ³	22.40					
5	სამშ. ნაგვის და ყაშირის დატვირთვ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	47.00					
6	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	47.00					
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	38.00					
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	38.00					
8.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ ³ / м ³	5.60					
8.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ ³ / м ³	0.00					
8.2	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / м ³	17.00					
სულ / Всего I								
I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	3	4	5	6	7	8	9
9	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	მ / მ	80.00				
10	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	85.00				
11	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	49.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	16.00				
13	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуарами	მ / მ	35.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	25.00				
15	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	6.00				
16	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	15.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	8.00				
18	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² / Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / шт	8.00				
19	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ ² / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм ²	ც / шт	16.00				
20	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან Присоединение кабеля к зажиму 16мм ²	ც / шт	8.00				
21	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	40.00				
22	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	3.00				
23	ძალოვანი კარადის მონტაჟი სადგართან ერთად/ Монтаж шкафа	ც / шт	1.00				
24	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
25	მონტაჟი 16ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 16местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	2.00				
26	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков 1 мест. для 3 трёхфазного счётчика,	ც/шт	1.00				
27	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც/шт	25.00				
28	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	7.00				
	სულ / Всего I	ლარი/Лари					
	II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ CNS-02/0758/16 pr.#NS-167						

1	3	4	5	6	7	8	9
30	პლასტმასის მილი სქელკედლა D100მმ Труба пластмассовая толстостен	მ / მ	31.00				
31	ცემენტ-ქვიშის ნარევი შშრალი Цементно-песочная смесь	მ3	0.30				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили