ნაძალადების რ-ნი, ქსნის ქ. №14ა, შ.პ.ს „გაგრა 2016“ ს/ჯ№1024

დ/ძ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა
Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / **Основание:** **CNS-04/1490/16** პრ.№NC-298 (380ვვტ.) სარეგ. №00076

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება,მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	მათ შორის В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	3	4	5	6	7	8	9
	I. სამშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ³ / м³	7.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ³ / м³	49.00				
3	ღორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ³ / м³	38.50				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	105.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	105.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	75.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	75.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немытый	მ3 / м3	11.00				
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 0-40мм	მ3 /м3	4.50				
7.3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ3 / м3	30.00				
	სულ / Всего I						
	I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
9	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	მ / м	161.00				
10	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / м	32.00				
11	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / м	2.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	171.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	34.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Пробедение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / м	7.00				
15	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	მ / м	23.00				
16	ბოლოქურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	4.00				
17	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	16.00				
18	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	2.00				
19	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
20	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков 1 мест. для 3 трёхфазного счётчика,	с/шт	1.00				
21	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00				
22	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	4.00				
	სულ / Всего I	ლარი/Лари					
	II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ CNS-04/1490/16 pr.#NC-298						
23	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего III	ლარი/Лари					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/Лари					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					
	დ.ღ.გ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. Службы новых присоединений — Б.Пхаладзе

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат. — Ж. Джоджишвили