

ვაკის რ-ნი, ქავთარამის ქუჩა №8, შ.პ.ს. „ქროსვეი ქავთარამი“, ს/ჯ №3412  
 ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და მ/მ საკაბლო ქსელის მოწყობა  
 Монтаж эл. оборудования и устройство в/в кабельной сети

საუბეჭდო / Основание: **CNS-04/1414/16**; პრ. № NC-226-2 (500 კვტ)

სარეკ. №0087

| №                              | სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახარჯება<br>Названия работ и затрат, названия оборудования                                     | განზ. ერთეულ<br>Единица измерения | რაოდენობა<br>К-во | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე<br>(ღარი დღგ-ს გარეშე)<br>Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС) |  |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
|                                |  |                                   |                   | განზომილ. ერთეული<br>Единица измерения   | ზედ. ხარჯ. მოგება<br>Нак. расходы (ლარი/ლარი) (ლაირი/ლარი) |
| 1                              | 3  | 4                                 | 5                 | 6  | 7  |
| <b>I. საშენობო სამუშაოები</b>  |  |                                   |                   |  |  |
| 1                              | საფლტუტონის საფარის აგრა<br>Снятие асфальтового покрытия   | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 7.00              |  |  |
| 2                              | დეკორატიული ფილების აგრა<br>Снятие декоративной плитки   | მ <sup>2</sup> / მ <sup>2</sup>   | 75.00             |  |  |
| 3                              | თხრი დამუშ III ჯგუფის, ყაბიში ბელით კაბ-თვის<br>Обработка транши в целин грунте III группы<br>вручную для кабеля                                     | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 44.00             |  |  |
| 4                              | ღოჯის, ქვიშ-ხრეშის ან III ჯგუფის ყაბიშის ჩყრა თხრილში ბელით, დატყვითი Засыпка<br>шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 29.00             |  |  |
| 5                              | საშენობის და ყაბიშის დატყვითი ავტომცლურ ბელით, ზარუკა სტირელის მუსორა ი<br>целин грунта на самосвал вручную  | ტ / ტ                             | 104.00            |  |  |
| 6                              | საშენობის გატანა 16-20 კმ-ზე<br>Вынос строительного мусора на 16-20 км   | ტ / ტ                             | 104.00            |  |  |
| 7                              | ინერტული მასალის დატყვითი ავტომც. ბელით<br>Загрузка инертных материалов вручную  | ტ / ტ                             | 74.00             |  |  |
| 8                              | ინერტული მასალის შემოზიდვა 16-20 კმ-ზე<br>Завозка инертных материалов на 16-20 км  | ტ / ტ                             | 74.00             |  |  |
| 8.1                            | გაურეცხავი ქვიშა (შლამი)<br>Песок немыйтый   | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 16.00             |  |  |
| 8.3                            | ქვიშ-ხრეშის ხარევი (არა უმეტეს 40 მმ ფრაქციით)<br>Песочно-шебневая смесь (не более фракций 40 мм)  | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 29.00             |  |  |
| 9                              | საძირ კვ. მონტაჟი ბელით<br>Мин. фундамента бетоном В-20  | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 1.00              |  |  |
| <b>სულ / Всего</b>             |  |                                   |                   |  |  |
| <b>II. საშენობო სამუშაოები</b> |  |                                   |                   |  |  |
| 10                             | საწილის მონტაჟი 1-2 კაბელისთვის<br>Подготовка постели для 1-2 кабеля   | მ / მ                             | 228.00            |  |  |
| 11                             | კაბელის ჩადება თხრილში<br>Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м  | მ / მ                             | 242.00            |  |  |


|    |  |           |        |  |  |  |
|----|--|-----------|--------|--|--|--|
| 12 | 3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе   | მ / მ     | 256.00 |  |  |  |
| 13 | 3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.რბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в жибет канале   | მ / მ     | 10.00  |  |  |  |
| 14 | 3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.კედელზე (სამგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене ( с учетом цен с крепёж. аксессуарами) | მ / მ     | 1.00   |  |  |  |
| 15 | ვლასტმასის მილის ჩაწევა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею   | მ / მ     | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей  | მ / მ     | 228.00 |  |  |  |
| 17 | КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვ.ამომხრავ) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (нагр выкл)   | ც / შტ    | 1.00   |  |  |  |
| 18 | შემკვრები სალტებების 1გ400882-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм2  | მ / მ     | 5.00   |  |  |  |
| 19 | მოლოტურის მონტაჟი(სმ) Монтаж концевой муфты (с/н)  | ც / შტ    | 2.00   |  |  |  |
| 20 | შემკვრის მონტ.შპრ.კაბ 70882 -მდე   | ც / შტ    | 1.00   |  |  |  |
| 21 | კაბელების ბარაკების მიერთება მომკერება570mm2/ Присоединен жил кабел. к зажимам   | ც / შტ    | 6.00   |  |  |  |
| 22 | ტრანსფორმატორი დენის ნულ.მიდ. მონტაჟი Монтаж тр-ра тока  | ც / შტ    | 1.00   |  |  |  |
| 23 | ზოლ ფოლ მონტაჟი შედეგებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением  | მ / მ     | 5.00   |  |  |  |
| 24 | მაბვის ტრ-რის დემონტაჟი 6(10) კვ демонтаж 10(6)кВ тр-ра напряжения   | ც / შტ    | 1.00   |  |  |  |
| 25 | 10(6)კვ.მაბვის ტრ-რის მონტაჟი(სამფაზა ან ანალოგი ერთფაზა) Монтаж 10(6)кВ тр-ра напряжения  | ც / შტ    | 1.00   |  |  |  |
| 26 | 10(6)კვ.დენის ტრანსფორმატორ დემონტ. დемонтаж 6-10кВ тр-ра тока   | ც / შტ    | 2.00   |  |  |  |
| 27 | 6-10კვ დენის ტრ-რის მონტაჟი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока   | ც / შტ    | 2.00   |  |  |  |
| 28 | 10(6)კვ.მცველების მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей   | ც / შტ    | 3.00   |  |  |  |
| 29 | მონტაჟი 6(10)კვ 1სტანდ.ადრიცების კარადის Монт.вводно-уч.яч.6(10)кВ. 1-станд.   | ც / შტ    | 2.00   |  |  |  |
|    | სულ / Всего II   |           |        |  |  |  |
| 30 | შესასრულები / МАТЕРИАЛЫ  |           |        |  |  |  |
| 30 | Цементно-песочная смесь დემონტ-კვების ხარვეზი მშენალი  | მ3        | 1.00   |  |  |  |
| 31 | ტრანსფორმატორი დენის ნულ.მიდ.ТЗЛМ -1-1 (ТЗРП) трансформатор тока с нул. посл.  | ც / შტ    | 1.00   |  |  |  |
| 32 | მაბვის ტრანსფორმატორი НТМИ-6 (ან ანალოგი) Тр-ор напряжения   | ც / შტ    | 1.00   |  |  |  |
| 33 | მცველი ПКН 001-10 УЗ Предохранитель  | ც / შტ    | 3.00   |  |  |  |
|    | სულ / Всего III  | ლარი/ლარი |        |  |  |  |

|   | სულ / Всего I+II+III  | ლარი/Лари |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------|--|--|--|--|--|
| * | ბაშუმასლისწინაპერიოდის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3% | ლარი/Лари |  |  |  |  |  |
|   | სულ / Всего   | ლარი/Лари |  |  |  |  |  |
|   | ღ.ღ.ბ. / НДС. 18%   | ლარი/Лари |  |  |  |  |  |
|   | სულ / Всего   | ლარი/Лари |  |  |  |  |  |

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შესება სავალდებულოა


Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений




Б.Пхаладзе

Нач. проектной группы



М. Георгадзе

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Ж. Джорджишвили