

ს/ჯ№1318 - 1426 / ТП№1318 - 1426

მ/ძ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR - 91/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	2.50				
2	ბეტონის საფარის აყრა Снятие бетонного покр. трот/дорога	მ2 / მ2	2.00				
3	ბეტონის აღდგენა (საკაბელო არხისთვის ს/ჯ-ში ) Восстанов. бетонной констр. (каб. канал в ТП)	მ3 / მ3	0.50				
4	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	112.00				
5	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	80.00				
6	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთვ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	229.00				
7	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	229.00				
8	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	184.50				
9	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	184.50				
10	კუთხოვანის მონტაჟი(10მ საკაბელო არხისთვის) Монтаж угольников (10м для кабельного канала )	პგ / კგ	37.70				
11	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	32.00				
12	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	10.00				
13	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	70.00				
14	ბეტონი Бетон	მ3 / მ3	0.50				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
15	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	427.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
16	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	453.00				
17	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	26.00				
18	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	9.00				
19	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	26.00				
20	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	453.00				
21	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც / шт	3.00				
22	10(6)კვ.მცველების მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
23	ზოლოვანი ფოლ. მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	5.00				
24	შემკრები სალტეების 1ფ500მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 500мм2	მ / მ	12.00				
25	საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	ც / шт	9.00				
26	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
27	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	1.00				
28	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ფ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили