

ს/ჯ №8047 - 8049 / ტპ №8047 - 8049

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR-85/16

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	9.30				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	136.40				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ ³ / მ ³	112.40				
4	სამშ. ნაგვის და ყამირის დატვირთვით ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	217.40				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	217.40				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	162.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	162.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	24.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	30.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	46.60				
სულ / Всего I							
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	398.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	418.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	112.00				
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	13.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	96.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	418.00				
17	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც / шт	2.00				
18	შემკვრები სალტეების 1ფ500მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 500мм2	მ / მ	4.50				
19	საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	ც / шт	3.00				
20	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
21	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	1.00				
22	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭკვრებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили