

ართაქალკევი ფ#3. ართაქალის ქ-ის გადაკვეთიდან (В წერტილი) - ს/ჯ#7041 / ОРТАЧЛГЭС ф№3. От перекрёстка ул. Ортачала (точка В) - до ТП№7041

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საუქმველი / Основание: W-17/17-2

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახისობა Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტი К-во по проект.	სახარჯ. დირექტორის მიმდინარე დონეზე (ლარი დღევ-ის ვალუტა) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაბზობდ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 უძრავი ხარჯი Нак-расходы (ლარი/ლარი)	8 მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
I. საფუძვლიანი სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ახფალტბეტონის ხაზის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	20.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის ფაბრიკი ხელით ვაბ-თერს Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	138.00				
3	ლორდის ქვიშა-ბრები ან III ჯგუფის ფაბრიკის ხაზის თხრილი ხელით, დატვირთვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	107.00				
4	სამხ ხაზის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომანქანებზე ხელით. Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	296.00				
5	სამხ ხაზის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	296.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	210.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	210.00				
8	გაურთევბავი ქვიშა (შლამი) Песок немывный	მ3 / მ3	30.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	21.00				
10	ქვიშა-ბრები ხაზის (არა უტეკეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебняная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	77.00				
	სულ / Всего I						
II. საფუძვლიანი სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	435.00				
12	გვკ/მ-მდე წონით კაბელის ხაზის თხრილი Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	461.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	6კვ/მ-მდრ წინით ვაბ.გატარ. დამკავ მიწში. Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ვ/მ	108.00				
14	6კვ/მ-მდრ წინით ვაბ.გატ. რზებზე ახშირ. Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	ვ/მ	6.00				
15	პლასტიკის მიწის ჩაყვობა თბილისში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/მ	102.00				
16	1-2 ვაბულის დამკავი დამკავი ლურჯით. Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ/მ	435.00				
17	ბოლოქუთრის მიბტაჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ვ/шт	1.00				
18	მკურთ. ქუთრის მიბტ. მძრ. ვაბ. 95-240მმ2. Монтаж соедин. муфты на сух. кабеле 95-240мм2	ვ/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ. / И.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალავი ხარჯების ვედოს მუხებზე სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошитайвили