

ორთაჭალჭეხი ფ#9: 12 (A წრეტილი) - კრწანისის ქ (B წრეტილამდე) / ОРТАЧАЛЧЭС Ф№9: 12 (точка А) - ул. Крданиская (до точка В)
 მ/ძ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W-18/17-1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოუცილებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეული Единица измерения	რაბა პროექტის К-во по проект.	სახარჯი: დონორულზე მიძიბანარე დონეზე (ლარი დღემ-ბ დანებზე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	ზედ ხარჯ. Нак расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველი საფუძვლიანი სტრუქტურული სამუშაოები							
1	ახვალბებტრონის ხაზარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	25.00				
2	დეკორატიული ფილმების აურა Снятие декоративной плитки	მ ² / მ ²	15.00				
3	თხრ დაბუმ III ჯგუფის ყმინძი ხულით კაბ-თარს Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	177.00				
4	ღორღის, ყმინძ-ბრემბის ან III ჯგუფის ყმინძის ჩაურა თხრინძი ხულით, დატკეკნით Засыпка шебня. гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	141.00				
5	სამმ ხაზვის და ყმინძის დატვირთა უტომცლულზე ხულით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	376.00				
6	სამმ ხაზვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	376.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა უტომც. ხულით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	267.00				
8	ინერტული მასალების მემოზიბევა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	267.00				
9	გაურეცხავი ქვიმა (მლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	37.00				
10	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	31.50				
11	ქვიმა-ბრემბოვანი ხარევი (არა უმეტარ 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракции 80мм)	მ3 / მ3	93.50				
				სულ / Всего 1			
II. საფუძველი საფუძვლიანი მონტაჟური სამუშაოები							
12	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელოსთვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	572.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	6კვ/მ-მდე წონით კაბელების ჩადება თხრილში უკლადა ტრანშეო კაბელი წონით 6კგ/მ	მ/მ	1,212.00				
14	6კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ/მ	231.00				
16	კლავტმების მილის ჩაყვება თხრილში უკლადა პლასტმასოვო ტუბი в ტრანშეო	მ/მ	218.00				
17	1-2 კაბელების დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	1,145.00				
19	მაერთ. ქუროს მიწებ. მძრ. კაბ. 95-240მმ ² Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм ²	გ/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ა. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მნიშვნა: * გაუთვალავი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ил'юк

Н. Шопиташвили

