

ოთაჯალჰსი ფ#9; 12. კრწანისის მოედნიდან (სწერტილი) - ს/ჯ#07 / ОРТАЧАЛГЭС Ф№9; 12. От Крцаниской площади (точка С) - до ТП№107
 მ/მ სავაზულო ქუეღის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W-18/17-3

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	განვ. ერთეულ Единица измерения	რაზა კოეფიციენტი К-во по проект.	სახარჯ დონორულმა მიმდინარე დონეზე (შარსი დღე-ის გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განვირდ. ერთეულ Единица измерения	Σ (შარსი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველი საფუძვლიანი სტრუქტურული სამუშაოები							
1	ასფალტბეტონის საფარის ზურა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	22.00				
2	დეკორატიული ფილმების ზურა Снятие декоративной плитки	მ ² / მ ²	5.00				
3	თხრე დაბეჭდი III ჯგუფის ფაბრიკის ხელოთ კამ-თურის ცელინ გრუნტი III გუფის ვრუჩუაო დია კაბელა Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	152.00				
4	ლორდის ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხრეობის ხელოთ, დაბეჭდით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ ³ / მ ³	121.00				
5	სამშ. ხავერდის და ფაბრიკის დატვირთვა ვებრძელებზე ხელოთ, ზარუკა Строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	320.00				
6	სამშ. ხავერდის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	320.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომე. ხელოთ ზარუკა ინერტულიх Материалов вручную	ტ / ტ	226.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	226.00				
9	ვაჟურეხავი ქვიშა (შლაბი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	31.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	27.00				
11	ქვიშა-ხრემოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-Шеленная смесь (не более фракции 80мм)	მ ³ / მ ³	80.00				
სულ / Всего I							
II. საფუძველი საფუძვლიანი მონტაჟური სამუშაოები							
12	საწოლის მომზადება 1-2 კამერისათვის Подготовка постели для 1-2 камер	მ / მ	491.00				
13	გვგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრეობის უკლადასა ვ ტრანშეო кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	1,042.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა/მ	199.00				
15	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ/მეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	ა/მ	16.00				
16	პლასტიკის მილის ჩაწეობა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	188.00				
17	1-2 კაბელის დაჯერვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	980.00				
18	ბოლოქუთის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/м)	გ/шт	2.00				
19	მურთი ქუთის მონტ. მონ. კაბ. 95-240გგ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	გ/шт	4.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი/ნაკლები ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალავი/ნაკლები ხარჯების ვალის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Илчук

Н. Шошиташвили