

ს/ჯ#6000. აწრტილოდას – ს/ჯ#6114 / ტП№6000. от точка А - до ТП№6114

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფუძველი / Обоснование: W-52/17-2

№	უძრავობის და დახაზვების დასახელება, მოწყობილობების დახაზვები Названия работ и затрат, названия оборудования	დახვ. ერთეულ ეдиница измерения	რ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	საბაზო: ღირებულება მიდობაზე დონეზე (ღარი დღე-ღამეები) (стоимость на текущем уровне (лари без НДС) Сметная стоимость)			
				დახვობის ერთეული ეдиница измерения	Σ (ღარი/ლარი)	В том числе	
					ჯამის ღირებულება (ღარი/ლარი)	ჯამის ღირებულება (ღარი/ლარი)	ჯამის ღირებულება (ღარი/ლარი)
1	1. საფუძველი საფუძველი. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3	4	5	6	7	8
1	ახლადმშენების ხაზის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	10.00				
2	თხრ დაბეჭდი III ჯგუფის ფაბრიკის ხელოთ კაბ-თვის Обработка транш в Целин грунты III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	110.00				
3	ღორღის ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ხაზის თხრის ხელოთ, დაბეჭდვისთ ზავილია შებენ. გრავი ილი გრუნტა III გრუნტა в траншею.	მ ³ / მ ³	87.00				
4	სამშ. ხაზის და ფაბრიკის დატვირთვ ავტომანქანაზე ხელოთ. Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	238.00				
5	სამშ. ხაზის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	238.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	184.00				
7	ინერტული მასალების შემოღობვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	184.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немывтый	მ ³ / მ ³	23.00				
9	ღორღი 5-40მ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	5.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ხარვეი (ანა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шеленная смесь (не более фракции 80мм)	მ ³ / მ ³	82.00				
	ჯამი / Всего 1						
	II. საფუძველი საფუძველი. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
11	საწოლის მიმზადება 1 კაბელოსთვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	380.00				
12	სკე/მ-მდე წიბოთ კაბელოს ჩადება თხრის უკლადა в траншею	მ / მ	396.00				
13	სკე/მ-მდე წიბოთ კაბ-გატარ დახვება მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	45.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წიბით კაბ.გატ.რბეტ აბში Проведение кабелневесом до 6к/м в ж/бет канале	ა/მ	5.00				
15	კლასტბის მილი ჩაწვობა აბილიში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	12.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	396.00				
17	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/м)	ც/шт	1.00				
18	მაერთ.ქურის მონტ. მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯავალიწონებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმჯავალიწონებელი ხარჯების ველოს გეგმა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили