

ქ/ს ზღვისპირეთი ფ№4 - ს/ჯ№ 1831, ფ№8 - ს/ჯ№1001 / ПС Згвиспирети ф№4 - ТП№ 1831, ф№8 - ТП№1001

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр.№VV - 31/17; 32/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	16.00				
2	ქვადენილის აყრა / Снятие буличника	მ2 / м2	12.00				
3	ბეტონის საფარის აყრა Снятие бетонного покр. трот/дорога	მ3 / м3	1.00				
4	ბეტონის საფარის აღდგ. ტროტ/გზა Восстановление бетонного покрытия трот/дорога	მ3 / м3	1.00				
5	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	178.00				
6	ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / м3	140.00				
7	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	375.50				
8	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	375.50				
9	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	288.00				
10	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	288.00				
11	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / м3	38.00				
12	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	16.60				
13	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	119.10				
14	ბეტონი Бетон b20	მ3 / м3	1.00				
სულ / Всего I							


1	2	3	4	5	6	7	8
	II. საწინამშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
15	საწილის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	546.00				
16	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	893.00				
17	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	301.00				
18	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	7.00				
19	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	259.00				
20	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	843.00				
21	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	1.00				
22	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	2.00				
23	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ+ზეტ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	ც / шт	5.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили