საბურთალოს რ-ნი 26 მაისის მოედანი №2, შ.პ.ს "ფასანაური" ს/ჯ№0386 საბურთალოს რ-ნი, ცინცაძის ქ. შ.პ.ს "ნიკორა ტრეიდი" ს/ჯ№0217

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა / Монтаж эл. оборудовании и устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / Основание: 1CNS-06/2908/16 pr.#NC-482 (80kv)

1 CNS-11/5512/16; pr.#NC-932

Nº	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება,მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა K-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
1		4	5	6		8	9
	Т. ГРЯЗОЕОУЩЫ ГРАВДВУМОТО СТОИТЕЛЬНЫЕ БУРОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / м ³	1.6				<u> </u>
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	3 ² / M ²	15.00				<u> </u>
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / м ³	14.70				
4	დორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засылка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	∂ ³ / м ³	11.90				<u> </u>
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ/т	33.00				<u> </u>
6	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ/т	33.00	<u> </u>			
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ/т	24.00				<u> </u>
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ/т	24.00				
8.1	გაურეცხაცი ქვიშა (ლამი) Песок немытый	83 / m3	3.20	<u></u>			_
8.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 0-40мм	83 / m 3	6.60				
8.3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	83 / M3	5.30			·	
	เซีซ / Bcero I		<u> </u>	 	 -		
	<u> ИТОААР</u> <u>ЭМНЖАТНОМ</u> <u>ОБСОСЕТВЕЛ ОБСЕВОВЕЛ 1</u>			 			
10	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	а/м 	45.00	<u> </u>		<u> </u>	
11	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	а/м	10.00			<u> </u>	<u> </u>
12	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქაესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене	8/ M	106.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до Зкг/м	8/M	48.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	a/m	123.00				_
15	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	a/m	6.00				
16	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	8/ m	168.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
17	საკონტროლო კაბელ.მონტაჟი	Ә/м	10.00				
18	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/d) Монта ж концевой м уфты (н/н)	_В / шт	4.00				
19	კაზელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	д / шт	16.00				
20	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	a/m	27.00				
21	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	_В / шт	6.00	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
22	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	д/шт	9.00	_		<u></u>	
23	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков одного трёхфазного счётчика,	с/шт	2.00	<u> </u>			
24	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟიМонтаж 0.4кВ тр-ра тока	_З / шт	6.00	<u> </u>			
25	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба 19.8	⊘/шт	30.00	<u> </u>			
 26	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	_в / шт	4.00				
27	დენმკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	_В /шт	1.00				
28	შემკრები სალტეების 1ფ400მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм2	8/M	6.00				
	ъንᲚ / Bcero I	ლარი/Лари					<u> </u>
	II. 85U5©980 / МАТЕРИАЛЫ СNS-07/3283/16 pr.#NC-596	<u> </u>				<u> </u>	
29	ტრანსფორმატორი დენის Т-0,66 150/5 Трансформатор тока	ு/யா	6.00				
	სულ / Bcero II	ლარი/Лари				<u> </u>	<u> </u>
	เซฅ / Bcero I+II	ლარი/Лари				<u> </u>	
*	გაუთვალისწინმამლი ხაოჯმაი / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/Лари					<u> </u>
	ษฃᲚ / Bcero	ლარი/Ларн					
	Я.Я.д. / Н.Д.С. 18%	ლარი/Лари					
	บบีฺ / Bcero	ლარი/Лари					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

М. Георгадзе Ж. Джоджишвили