

ცხინვალის ქ.#23. საცხოვრებელი სახლი. ს/ჯ№0309 Ул. Цхинвали №23. Жилой корпус. ТП№0309

0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა / Устройство 0.4кВ кабельной сети и узла учётов

საფუძველი / Обоснование: NC - 517

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	5.00				
2	თხრ დაშლ III ჯგუფის. ყაშირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин	მ ³ / მ ³	34.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყაშირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	27.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყაშირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	78.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	78.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	56.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	56.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	7.00				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	5.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	22.00				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	104.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	110.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	73.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	7.00				
15	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	2.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	30.00				
17	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	20.00				
18	დენშეკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / шт	1.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
19	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	1.00				
20	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	8.00				
21	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 16მმ ² / Присоединение кабеля к зажиму 16мм ²	ც / шт	8.00				
22	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ ² / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм ²	ც / шт	16.00				
23	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ ² / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	8.00				
24	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	12.00				
25	მონტაჟი 12ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 12 местного 1 фазного шкафа учета	ც / шт	1.00				
26	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика.	ც / шт	2.00				
27	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба (8м-8шт)	ც / шт	8.00				
28	ზოლოვანი ფოლადის მონტაჟი კედელზე / Монтаж полосовой стали на стене 100მმ ²	მ / м	20.00				
29	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто 100მმ ²	მ / м	15.00				
30	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	3.00				
31	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	2.00				
32	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00				
33	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	7.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	III. მასალა / МАТЕРИАЛЫ						
34	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	ც / шт	3.00				
35	მცველი ПН2-250/125А Предохранитель	ც / шт	3.00				
36	ტრანსფორმატორი დენის Т-0,66 100/5 Трансформатор тока	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили