

პეკინის გამზ.#5ა. ს.ს. "TBC ბანკი". ს/ჯ№0768 Пр. Пекина №5а. АО "TBC банк". ТП№0768

0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა / Устройство 0.4кВ кабельной сети и узла учётов

საფუძველი / Обоснование: NC - 672

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დასახელება работ и затрат, названия оборудования	განხ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ-ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	6.00				
2	თხრ დაბუმ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	39.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	30.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომანქანებზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	88.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	88.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	62.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	62.50				
8	გაურეცხავი ქვიშა (მლაპი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	9.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	6.00				
10	ქვიშა-ბრემოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	23.00				
	<b>სულ / Всего I</b>	ლარი/ლარი					
<b>II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	122.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	129.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	62.00				
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / м	8.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / м	30.00				
16	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / м	30.00				
17	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	7.00				
18	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	4.00				
19	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm <sup>2</sup> / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	16.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
20	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика.	ც / шт	1.00				
21	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00				
22	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
23	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	<b>III. მასალა / МАТЕРИАЛЫ</b>						
24	ტრანსფორმატორი დენის T-0,66 150/5 Трансформатор тока	шт	3.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა  
 Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили