

ცაგარელის ქ#10. შ.პ.ს. "ცაგარელი 10". ს/ჯ№0405 Ул. Цагарели №10. ООО"Цагарели 10". ТП№0405

0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა / Устройство 0.4кВ кабельной сети и узла учётов

საფუძველი / Обоснование: NC - 578

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проекту.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	93.00				
2	ღორღის. ქვიშა-ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	84.00				
3	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთვით ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	177.50				
4	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	177.50				
5	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	153.00				
6	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	153.00				
7	კედლის/გადახურვის გახვრეტა/Сверление стен/перекрытий	ც / шт	4.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლაში) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	9.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	8.00				
10	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	74.00				
11	ქვიშა-ცემენტის ნარევი მშრალი смесь цементно-песочная, сухая	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	0.60				
<b>სულ / Всего I</b>		ლარი/ლარი					
<b>II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	122.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	129.00				
14	6კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	4.00				
15	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	132.00				
16	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	7.00				
17	6კგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с учетом цен с	მ / მ	1.00				
18	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене ( с учетом цен с	მ / მ	31.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
19	კლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	100.00				
20	მილის მონტაჟი კედელში (კაბელისთვის) Монтаж труб	მ / მ	3.20				
21	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	4.00				
22	დენშემკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / შტ	1.00				
23	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	1.00				
24	ბოლოქურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	6.00				
25	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 16მმ <sup>2</sup> / Присоединение кабеля к зажиму 16мм <sup>2</sup>	ც / შტ	8.00				
26	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ <sup>2</sup> / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	16.00				
27	0.4კვ მეკვლეების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	9.00				
28	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც / შტ	1.00				
29	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика.	ც / შტ	1.00				
30	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба (8м-8шт)	ც / შტ	4.00				
31	ზოლოვანი ფოლადის მონტაჟი კედელზე / Монтаж полосовой стали на стене 100მმ <sup>2</sup>	მ / მ	25.00				
32	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто 100მმ <sup>2</sup>	მ / მ	15.00				
33	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	3.00				
34	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / შტ	1.00				
35	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	5.00				
	<b>სულ / Всего II</b>						
	<b>III. მასალები / МАТЕРИАЛЫ</b>						
36	მილი ფოლადის D70მმ( 0.5-0.8მ-4ც) труба стальная D70მმ	მ / მ	3.20				
	<b>სულ / Всего III</b>						
	<b>სულ / Всего I+II</b>	ლარი/ლარი					
*	<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего</b>	ლარი/ლარი					
	<b>დ.დ.ბ. / НДС. 18%</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего</b>	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили