

ნაძალადევის რ-ნი, ერისთავის ქ.№1. შ.პ.ს „Geo-b“ ც.რ.პ.№1165

დ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა  
Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / Основание: 1CNS 02/0619/16 კრ.№NC-119

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ.სარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. სანაშენებლო სანაშენებლო სტოიტელნიე რაბოთი</b>								
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	12.00					
2	თხრ დაძუმ III ჯგუფის ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	82.00					
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატყეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	65.00					
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთა ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	170.00					
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	170.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	121.00					
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	121.00					
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	18.00					
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шებень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	3.00					
7.3	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	52.00					
<b>სულ / Всего I</b>								
<b>I. სანოტაჟო სანაშენებლო მონტაჟნიე რაბოთი</b>								
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	მ / მ	250.00					
9	პლასტმასის მილის ჩაყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	80.00					
10	გკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	265.00					
11	გკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	105.00					
12	გკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ. რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	15.00					

1	3	4	5	6	7	8	9
13	გვერდითი წიხით კაბელის მონტაჟი კედელზე სამაგრი აქსესუარებთან ერთად. Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуарами	მ/მ	4.00				
14	0.4კვ სახაზო პანელის დემონტაჟი (ЩО) დемонтаж 0.4кВ лин. панели.	ც/шт	1.00				
15	0.4კვ სახაზო პანელის მონტაჟი (ЩО) Монтаж 0.4кВ лин. панели.	ც/шт	1.00				
16	შემკვრები სალტეების მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до	მ/მ	8.00				
17	საკონტროლო კაბელ მონტაჟი	მ/მ	15.00				
18	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც/шт	4.00				
19	კაბელების ძარღვების მიერთება მოჭერებთან 95-240mm <sup>2</sup> / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც/шт	16.00				
20	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით. Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ/მ	25.00				
21	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც/шт	3.00				
22	0.4კვ მკველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც/шт	21.00				
23	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის. Монтаж ящик счётчиков 1 мест. для 3 трёхфазного счётчика,	ც/шт	1.00				
24	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც/шт	3.00				
25	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც/шт	6.00				
26	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж шкафа	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ფ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.



Р.Дочвири



М. Георгадзе



Ж. Джоджишвили