

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და საკაბელო ქსელის მოწყობა / **Монтаж эл. оборудования и устройство кабельной сети**

საფუძველი / **Основание: 1 CNS-10/4594/16; პრ.№NC-763**

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღეს-გარეშე)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
						ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	5				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ <sup>2</sup> / მ <sup>2</sup>	28.00				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	63.00				
4	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	51.00				
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცელეზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	84.00				
6	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	84.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	61.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	61.00				
8.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	12.00				
8.2	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	25.00				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
9	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели дл1-2 кабеля	მ / მ	200.00				
10	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	40.00				
11	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგარ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене	მ / მ	20.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	212.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	90.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	3.00				
15	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგარი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с	მ / მ	60.00				

I. სანაშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
16	ბოლოტურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	8.00				
17	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm <sup>2</sup> / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	8.00				
18	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70mm <sup>2</sup> / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70mm <sup>2</sup>	ც / шт	16.00				
19	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან / Присоединение кабеля к зажиму 16mm <sup>2</sup>	ც / шт	8.00				
20	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით / Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	35.00				
21	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	3.00				
22	0.4კვ მცველების მონტაჟი / Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	12.00				
23	მონტაჟი 12ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის / Монтаж 12 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	2.00				
24	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის / Монтаж ящик счётчиков одного трёхфазного счётчика,	ც/шт	1.00				
25	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი / Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	1.00				
26	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба 38.5	ც/шт	35.00				
27	საკაბელო მილყელის მონტაჟი / Монтаж потрубок	ც / шт	7.00				
	სულ / Всего I	ღარი/Лари					
	სულ / Всего II	ღარი/Лари					
	სულ / Всего I+II	ღარი/Лари					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/Лари					
	სულ / Всего	ღარი/Лари					
	ფ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ღარი/Лари					
	სულ / Всего	ღარი/Лари					



შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Р.Дочвири

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили