

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება работ и затрат, названия оборудования	გვ.ბ. ერთეულ Единица измерения	რ.ბ. პროექტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დაჯგუხებული)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ბუჯ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	В том числе მოგება პრიбыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. კაბელოქსელის მონტაჟი. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / м ³	3.00				
2	თხრ დაბეჭ III ჯგუფის, ყანძის ბუთი კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / м ³	23.70				
3	ლოლის, ქვიშა-ბუნების ან III ჯგუფის ყანძის ჩაყრა თხრის ბუთი, დატვირთვა Засыпка шельня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / м ³	18.10				
4	სამშ.ნაგვის და ყანძის დატვირთვა ავტომანქანაზე ბუთი, ზარუკა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	53.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	53.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ბუთი ზარუკა инертных материалов вручную	ტ / ტ	38.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	38.00				
8	კედლის/გადახურვის გახვრეტა/Сверление стен/перекрытий	ც / шт	7.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / м ³	5.40				
10	ლოლი 5-40მ ფრაქციის Шельня с фракцией 5-40мм	მ ³ / м ³	8.60				
11	ქვიშა-ბუნების ხარვეი (ან უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / м ³	9.50				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
	II. კაბელოქსელის მონტაჟი. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელოქსელისთვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	89.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბელოქსელის ჩადება თხრის ბუთი Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	94.00				
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ-გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	88.00				
15	3კვ/მ-მდე წონით კაბ-გატარ. რბეტი არხში Проведение кабелавесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	8.00				
16	3კვ/მ-მდე წონით კაბ-გატარ. კედელზე (სამგრი აქუსტურის ფაზის გაფლანგვისთვის) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепеж. аксессуарами)	მ / მ	58.00				
17	პლასტმასის მილის ჩაყობა თხრის ბუთი Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	6.00				
18	0.4კვ მუცვ. პანელის დემონტაჟი (ЩО) Демонтаж панели 0.4кВ ввод	ც / шт	1.00				
19	0.4კვ სახარჯი პანელის. დემონტაჟი (ЩО) Демонтаж 0.4кВ лин. панели.	ც / шт	2.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
20	0.4კვ შეყვ. კაბელის მონტაჟი (შО) Монтаж панели 0.4кВ ввод	ც / შტ	1.00				
21	0.4კვ სახაზო კაბელის მონტაჟი (შО) Монтаж 0.4кВ лин. панели.	ც / შტ	2.00				
22	0.4კვ მცველებს მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	12.00				
23	ბალონანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	1.00				
24	დამიწების დეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	3.00				
25	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებული უერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	15.00				
26	ზოლოვანი ფოლადის მონტაჟი კედელზე / Монтаж полосовой стали на стене 100мм2	მ / მ	15.00				
27	ზოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	8.00				
28	კაბელების მარღვევის მიერთება მომკერებთან 16082/ Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	ც / შტ	8.00				
29	კაბელების მარღვევის მიერთება მომკერებთან 25-70082 / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / შტ	16.00				
30	კაბელების მარღვევის მიერთება მომკერებთან 95-240mm2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
31	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика	ც / შტ	1.00				
32	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც / შტ	2.00				
33	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / შტ	21.00				
34	საკაბელო მილჩელოს მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	8.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	III. ხაზგაშენი / МАТЕРИАЛЫ						
35	კაბელი NAYRY 4*70 Кабель	მ / მ	42.00				
36	კაბელი NAYRY 4*16 Кабель	მ / მ	4.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	გაუმართავი მუშაობის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ფ.ა.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმართავი მუშაობის ხარჯების ველოს შეყვება სავალდებულოა
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий
 Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук
 Н. Шошиташвили


